



PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA – CE LICITAÇÃO: 001-2025SMS-CP/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA SOLAR TEX E SERVICOS LTDA

CNPJ Nº: 46.925.115/0001-98

ENDEREÇO: Rua Francisco Mesquita Pereira, 60, Centro, Hidrolândia/CE, CEP 62.270-000.

REPRESENTANTE DA EMPRESA: Henrique da Silva Pires CPF Nº: 036.219.413-04

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução do objeto do Edital Acima intitulado, pelo preço global de **R\$ R\$ 1.620.251,18** (Um Milhão Seiscentos e Vinte Mil Duzentos e Cinquenta e Um reais e Dezoito centavos) – BAIRRO SÃO DOMINGOS; **R\$ 1.620.251,18** (Um Milhão Seiscentos e Vinte Mil Duzentos e Cinquenta e Um reais e Dezoito centavos) - BAIRRO RECREAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (doze) meses, contado da emissão da assinatura do contrato.

Confirmamos que assumimos total responsabilidade pela realização dos serviços descritos neste Edital, os quais serão executados de acordo com as exigências estabelecidas, iniciando-se dentro do prazo estipulado, a contar da data de assinatura do contrato ou do recebimento da Ordem de Serviço.

- Afirmamos que os preços apresentados incluem todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que possam incidir, de forma direta ou indireta, na execução do serviço.
- Declaramos que a proposta elaborada para participar desta licitação foi feita de maneira independente, e que seu conteúdo não foi, em parte ou na totalidade, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante, seja potencial ou real, da administração desta municipalidade. Estamos cientes, por qualquer meio ou pessoa, do conteúdo e da abrangência desta declaração.

Por fim, afirmamos que concordamos plenamente com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Hidrolândia, 07/04/2025.

H. DA SILVA PIRES
LTDA:4692511500
0198

Assinado de forma digital por H.
DA SILVA PIRES
LTDA:46925115000198
Dados: 2025.04.07 10:50:28
-03'00'

CONSTRUTORA SOLAR TEX E SERVICOS LTDA

CNPJ: 46.925.115/0001-98

HENRIQUE DA SILVA PIRES

CONSTRUTORA SOLAR TEX E SERVICOS LTDA CNPJ: 46.925.115/0001-98

Rua Francisco Mesquita Pereira nº 60, Bairro Centro, Hidrolândia/CE FONE:

(88) 99266-1088 – E-mail: solartexengenharia@gmail.com



DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL/062160815-7

CONSTRUTORA SOLAR TEX E SERVICOS LTDA CNPJ: 46.925.115/0001-98
Rua Francisco Mesquita Pereira nº 60, Bairro Centro, Hidrolândia/CE FONE:
(88) 99266-1088 – E-mail: solartexengenharia@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE	DATA :	01/04/2025	BDI :	2
DESCRIÇÃO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	BAIRRO RECREAÇÃO	EMOP	2024/03	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE	IOPES	2024/03	157,27%	-
		ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0951

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 128.241,57
1.1	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 71.589,40
1.1.1	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	CPOS/CDHU	UN X MES	10,00	R\$ 712,30	R\$ 177,22	R\$ 889,52	R\$ 8.895,20
1.1.2	S11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	ORSE	m2	10,00	R\$ 153,49	R\$ 38,19	R\$ 191,68	R\$ 1.916,80
1.1.3	S04656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	ORSE	mês	10,00	R\$ 763,45	R\$ 189,95	R\$ 953,40	R\$ 9.534,00
1.1.4	012208	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	SBC	M2	6,00	R\$ 710,33	R\$ 176,73	R\$ 887,06	R\$ 5.322,36
1.1.5	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 406,18	R\$ 101,06	R\$ 507,24	R\$ 507,24
1.1.6	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 93,09	R\$ 23,16	R\$ 116,25	R\$ 116,25
1.1.7	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.409,62	R\$ 350,71	R\$ 1.760,33	R\$ 1.760,33
1.1.8	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 255,90	R\$ 63,67	R\$ 319,57	R\$ 1.917,42
1.1.9	012208	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO	SBC	M3	100,00	R\$ 86,31	R\$ 21,47	R\$ 107,78	R\$ 10.778,00
1.1.10	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	330,00	R\$ 74,84	R\$ 18,62	R\$ 93,46	R\$ 30.841,80
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								R\$ 37.579,38
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	R\$ 15.046,20	R\$ 3.743,49	R\$ 18.789,69	R\$ 37.579,38
1.3	EQUIPAMENTOS DE APOIO								R\$ 19.072,79
1.3.1	012689	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	SBC	UN	1,00	R\$ 3.665,55	R\$ 911,99	R\$ 4.577,54	R\$ 4.577,54
1.3.2	012208	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE	SBC	M2 X MES	275,00	R\$ 42,21	R\$ 10,50	R\$ 52,71	R\$ 14.495,25
2	FUNDAÇÃO								R\$ 170.398,03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

DESCRIÇÃO:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

LOCAL:

BAIRRO RECREAÇÃO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE

DATA : 01/04/2025

BDI : 2

FORTE	VERSÃO	HORA
EMOP	2024/03	-
IOPES	2024/03	157,27%
ORSE	2024/03	112,54%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0952

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	125,00	R\$ 49,86	R\$ 12,41	R\$ 62,27	R\$ 7.783,75
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	203,88	R\$ 10,52	R\$ 2,62	R\$ 13,14	R\$ 2.678,98
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	23,34	R\$ 64,75	R\$ 16,11	R\$ 80,86	R\$ 1.887,27
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	36,19	R\$ 146,11	R\$ 36,35	R\$ 182,46	R\$ 6.603,23
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	392,10	R\$ 66,98	R\$ 16,66	R\$ 83,64	R\$ 32.795,24
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	440,30	R\$ 16,20	R\$ 4,03	R\$ 20,23	R\$ 8.907,27
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	139,10	R\$ 14,84	R\$ 3,69	R\$ 18,53	R\$ 2.577,52
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.010,50	R\$ 13,58	R\$ 3,38	R\$ 16,96	R\$ 17.138,08
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	650,00	R\$ 11,95	R\$ 2,97	R\$ 14,92	R\$ 9.698,00
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	724,40	R\$ 9,33	R\$ 2,32	R\$ 11,65	R\$ 8.439,26
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	655,80	R\$ 8,86	R\$ 2,20	R\$ 11,06	R\$ 7.253,15
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	56,90	R\$ 568,13	R\$ 141,35	R\$ 709,48	R\$ 40.369,41
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	167,24	R\$ 1,16	R\$ 0,29	R\$ 1,45	R\$ 242,50
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	221,86	R\$ 20,15	R\$ 5,01	R\$ 25,16	R\$ 5.582,00
2.15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	388,18	R\$ 35,62	R\$ 8,86	R\$ 44,48	R\$ 17.266,25
2.16	000128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	SBC	M3	56,90	R\$ 16,55	R\$ 4,12	R\$ 20,67	R\$ 1.176,12
3	ESTRUTURA								R\$ 230.922,06



OBRA:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

DESCRIÇÃO:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

LOCAL:

BAIRRO RECREAÇÃO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE

DATA : 01/04/2025

BDI : 2

FORTE	VERÃO	HORA
EMOP	2024/03	-
IOPES	2024/03	157,27%
ORSE	2024/03	112,54%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

0953

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1	PILARES								R\$ 51.802,93
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	283,00	R\$ 60,14	R\$ 14,96	R\$ 75,10	R\$ 21.253,30
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	680,70	R\$ 9,75	R\$ 2,43	R\$ 12,18	R\$ 8.290,93
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	214,40	R\$ 8,20	R\$ 2,04	R\$ 10,24	R\$ 2.195,46
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	145,00	R\$ 7,97	R\$ 1,98	R\$ 9,95	R\$ 1.442,75
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	403,70	R\$ 11,88	R\$ 2,96	R\$ 14,84	R\$ 5.990,91
3.1.6	COMP-74370976	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Composições Próprias	M3	18,60	R\$ 527,18	R\$ 131,16	R\$ 658,34	R\$ 12.245,12
3.1.7	000128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	SBC	M3	18,60	R\$ 16,55	R\$ 4,12	R\$ 20,67	R\$ 384,46
3.2	VIGAS								R\$ 87.291,24
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	292,00	R\$ 101,91	R\$ 25,36	R\$ 127,27	R\$ 37.162,84
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	403,80	R\$ 11,40	R\$ 2,84	R\$ 14,24	R\$ 5.750,11
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	143,50	R\$ 10,85	R\$ 2,70	R\$ 13,55	R\$ 1.944,43
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	541,90	R\$ 9,75	R\$ 2,43	R\$ 12,18	R\$ 6.600,34
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	525,50	R\$ 8,20	R\$ 2,04	R\$ 10,24	R\$ 5.381,12
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	360,30	R\$ 7,97	R\$ 1,98	R\$ 9,95	R\$ 3.584,99
3.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	432,20	R\$ 11,88	R\$ 2,96	R\$ 14,84	R\$ 6.413,85
3.2.8	COMP-74370977	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	Composições Próprias	M3	30,10	R\$ 527,59	R\$ 131,26	R\$ 658,85	R\$ 19.831,39
3.2.9	000128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	SBC	M3	30,10	R\$ 16,55	R\$ 4,12	R\$ 20,67	R\$ 622,17



OBRA:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

DESCRIÇÃO:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

LOCAL:

BAIRRO RECREAÇÃO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE

DATA : 01/04/2025

BDI : 2

FONTE	VERSÃO	HORA
EMOP	2024/03	-
IOPES	2024/03	157,27%
ORSE	2024/03	112,54%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

0954

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3	LAJES								R\$ 90.234,39
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	56,60	R\$ 63,78	R\$ 15,87	R\$ 79,65	R\$ 4.508,19
3.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	395,60	R\$ 11,50	R\$ 2,86	R\$ 14,36	R\$ 5.680,82
3.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	213,20	R\$ 11,01	R\$ 2,74	R\$ 13,75	R\$ 2.931,50
3.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	202,80	R\$ 10,49	R\$ 2,61	R\$ 13,10	R\$ 2.656,68
3.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	12,30	R\$ 9,41	R\$ 2,34	R\$ 11,75	R\$ 144,53
3.3.6	COMP-74370977	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	Composições Próprias	M3	32,80	R\$ 527,59	R\$ 131,26	R\$ 658,85	R\$ 21.610,28
3.3.7	000128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	SBC	M3	32,80	R\$ 16,55	R\$ 4,12	R\$ 20,67	R\$ 677,98
3.3.8	COMP-34405171	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	M2	93,94	R\$ 72,31	R\$ 17,99	R\$ 90,30	R\$ 8.482,78
3.3.9	COMP-70960873	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	M2	358,88	R\$ 87,80	R\$ 21,84	R\$ 109,64	R\$ 39.347,60
3.3.10	COMP-28743216	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	M2	28,18	R\$ 119,18	R\$ 29,65	R\$ 148,83	R\$ 4.194,03
3.4	BASE RESERVATÓRIO								R\$ 1.593,50
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	6,25	R\$ 204,16	R\$ 50,80	R\$ 254,96	R\$ 1.593,50
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS								R\$ 140.640,28
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								R\$ 84.547,95
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	12,85	R\$ 38,79	R\$ 9,65	R\$ 48,44	R\$ 622,45
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	713,84	R\$ 52,24	R\$ 13,00	R\$ 65,24	R\$ 46.570,92
4.1.3	S10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	ORSE	m2	120,96	R\$ 163,79	R\$ 40,75	R\$ 204,54	R\$ 24.741,16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE	DATA :	01/04/2025	BDI :	2
DESCRIÇÃO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	BAIRRO RECREAÇÃO	EMOP	2024/03	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE	IOPES	2024/03	157,27%	-
		ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	103,50	R\$ 50,72	R\$ 12,62	R\$ 63,34	R\$ 6.555,69
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	69,20	R\$ 40,83	R\$ 10,16	R\$ 50,99	R\$ 3.528,51
4.1.6	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	SINAPI	M	389,71	R\$ 5,20	R\$ 1,29	R\$ 6,49	R\$ 2.529,22
4.2	DRYWALL								R\$ 56.034,80
4.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	SINAPI	M2	36,94	R\$ 92,11	R\$ 22,92	R\$ 115,03	R\$ 4.249,21
4.2.2	012208	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	SBC	M2	180,09	R\$ 103,75	R\$ 25,81	R\$ 129,56	R\$ 23.332,46
4.2.3	012208	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2	SBC	M2	84,45	R\$ 146,32	R\$ 36,40	R\$ 182,72	R\$ 15.430,70
4.2.4	012208	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUASFACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2	SBC	M2	66,04	R\$ 157,90	R\$ 39,29	R\$ 197,19	R\$ 13.022,43
4.3	DIVISÓRIAS								R\$ 57,53
4.3.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,15	R\$ 307,13	R\$ 76,41	R\$ 383,54	R\$ 57,53
5	COBERTURA								R\$ 66.762,77
5.1	ESTRUTURA								R\$ 24.482,54
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	SINAPI	KG	391,46	R\$ 15,70	R\$ 3,91	R\$ 19,61	R\$ 7.676,53
5.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	359,41	R\$ 19,49	R\$ 4,85	R\$ 24,34	R\$ 8.748,04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

DESCRIÇÃO:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

LOCAL:

BAIRRO RECREAÇÃO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE

DATA : 01/04/2025

BDI : 2

FORTE	VERÃO	HORA
EMOP	2024/03	-
IOPES	2024/03	157,27%
ORSE	2024/03	112,54%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0956

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	359,41	R\$ 17,95	R\$ 4,47	R\$ 22,42	R\$ 8.057,97
5.2	TELHAMENTO								R\$ 24.959,91
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	359,41	R\$ 48,70	R\$ 12,12	R\$ 60,82	R\$ 21.859,32
5.2.2	100113	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	Composições Próprias	M2	31,60	R\$ 78,57	R\$ 19,55	R\$ 98,12	R\$ 3.100,59
5.3	COMPLEMENTOS								R\$ 17.320,32
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	76,00	R\$ 125,37	R\$ 31,19	R\$ 156,56	R\$ 11.898,56
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	49,85	R\$ 40,51	R\$ 10,08	R\$ 50,59	R\$ 2.521,91
5.3.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	24,55	R\$ 94,59	R\$ 23,53	R\$ 118,12	R\$ 2.899,85
6	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 12.186,89
6.1	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	M2	155,67	R\$ 49,81	R\$ 12,39	R\$ 62,20	R\$ 9.682,67
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	73,18	R\$ 27,40	R\$ 6,82	R\$ 34,22	R\$ 2.504,22
7	ESQUADRIAS								R\$ 181.254,76
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								R\$ 46.985,70
7.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00	R\$ 885,83	R\$ 220,39	R\$ 1.106,22	R\$ 13.274,64
7.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R\$ 821,88	R\$ 204,48	R\$ 1.026,36	R\$ 10.263,60
7.1.3	110015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA	SBC	UN	1,00	R\$ 2.592,23	R\$ 644,95	R\$ 3.237,18	R\$ 3.237,18



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

DESCRIÇÃO:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

LOCAL:

BAIRRO RECREAÇÃO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE

DATA : 01/04/2025

BDI : 2

FORTE	VERÃO	HORA
EMOP	2024/03	-
IOPES	2024/03	157,27%
ORSE	2024/03	112,54%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0957

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.4	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	CPOS/CDHU	M2	14,39	R\$ 476,76	R\$ 118,62	R\$ 595,38	R\$ 8.567,52
7.1.5	COMP-07203948	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.475,43	R\$ 864,69	R\$ 4.340,12	R\$ 4.340,12
7.1.6	110016	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-DEM	SBC	UN	2,00	R\$ 2.923,86	R\$ 727,46	R\$ 3.651,32	R\$ 7.302,64
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO								R\$ 92.508,72
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO								R\$ 46.072,32
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	9,87	R\$ 769,27	R\$ 191,39	R\$ 960,66	R\$ 9.481,71
7.2.1.2	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	CPOS/CDHU	M2	6,93	R\$ 857,50	R\$ 213,35	R\$ 1.070,85	R\$ 7.420,99
7.2.1.3	14.003.0205-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	EMOP	M2	20,28	R\$ 882,09	R\$ 219,46	R\$ 1.101,55	R\$ 22.339,43
7.2.1.4	112618	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	SBC	M2	4,70	R\$ 702,16	R\$ 174,70	R\$ 876,86	R\$ 4.121,24
7.2.1.5	112370	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	SBC	M2	2,52	R\$ 860,81	R\$ 214,17	R\$ 1.074,98	R\$ 2.708,95
7.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO								R\$ 46.436,40
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	25,64	R\$ 765,28	R\$ 190,40	R\$ 955,68	R\$ 24.503,64
7.2.2.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,35	R\$ 842,72	R\$ 209,67	R\$ 1.052,39	R\$ 1.420,73
7.2.2.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	35,67	R\$ 460,48	R\$ 114,57	R\$ 575,05	R\$ 20.512,03
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS								R\$ 2.089,17
7.3.1	PORTAS METÁLICAS								R\$ 2.089,17
7.3.1.1	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	m2	3,15	R\$ 531,09	R\$ 132,14	R\$ 663,23	R\$ 2.089,17



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

DESCRIÇÃO:

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

LOCAL:

BAIRRO RECREAÇÃO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE

DATA : 01/04/2025

BDI : 2

FONTE	VERSÃO	HORA
EMOP	2024/03	-
IOPES	2024/03	157,27%
ORSE	2024/03	112,54%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0958

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.4	ACESSÓRIOS								R\$ 39.671,17
7.4.1	28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	CPOS/CDHU	UN	7,00	R\$ 385,02	R\$ 95,79	R\$ 480,81	R\$ 3.365,67
7.4.2	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	7,00	R\$ 91,32	R\$ 22,72	R\$ 114,04	R\$ 798,28
7.4.3	112597	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	SBC	M	233,34	R\$ 63,46	R\$ 15,79	R\$ 79,25	R\$ 18.492,20
7.4.4	140560	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	SBC	UN	4,00	R\$ 1.447,33	R\$ 360,10	R\$ 1.807,43	R\$ 7.229,72
7.4.5	28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	CPOS/CDHU	UN	23,00	R\$ 252,09	R\$ 62,72	R\$ 314,81	R\$ 7.240,63
7.4.6	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	SINAPI	UN	37,00	R\$ 39,90	R\$ 9,93	R\$ 49,83	R\$ 1.843,71
7.4.7	110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	SBC	M2	0,45	R\$ 1.247,34	R\$ 310,34	R\$ 1.557,68	R\$ 700,96
8	REVESTIMENTO DE PAREDE								R\$ 52.863,27
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO								R\$ 43.918,07
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.453,38	R\$ 6,14	R\$ 1,53	R\$ 7,67	R\$ 11.147,42
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.375,61	R\$ 18,08	R\$ 4,50	R\$ 22,58	R\$ 31.061,27
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	77,77	R\$ 17,60	R\$ 4,38	R\$ 21,98	R\$ 1.709,38
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO								R\$ 8.945,20
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	110,00	R\$ 65,12	R\$ 16,20	R\$ 81,32	R\$ 8.945,20
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO								R\$ 82.850,05
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO								R\$ 45.993,13