

## CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

**REFERÊNCIA:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001-2025SMS-CP

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE.

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

**NOME FANTASIA DA PROPONENTE:** TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

**ENDEREÇO:** RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ, CEP.: 62.190-000.

**CNPJ:** 20.160.697/0001-75.

**C.G.F.:** 06.347299-6.

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 23000568.

**CONTATOS:** (88) 9.9448-1441.

grupotecta@hotmail.com

**BANCO:** BANCO DO BRASIL.

**AGÊNCIA:** 4272-2.

**CONTA CORRENTE:** 380-8.

**TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Domitilia Maria da Conceição, 510, Paulo Malaquias, no município de Groaíras, Ceará, inscrita no CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, que tem como seu responsável legal o Sr. FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO, engenheiro civil/ empresário, casado, residente e domiciliado à Rua Francisco das Chagas Barreto Lima, 938, Campo dos Velhos, Sobral, Ceará, portador do CPF Nº 035.229.633-00 e RG Nº 2005031072900, apresenta a presente proposta para a prestação dos serviços discriminados na planilha anexa, em conformidade com o Edital do certame acima referenciado. No valor total da proposta, especificado na Planilha de Preços em anexo, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

| ITEM | OBJETO                                                                             | VALOR (R\$)  | VALOR (POR EXTENSO)                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE)          | 1.680.118,57 | Um Milhão Seiscentos e Oitenta Mil Cento e Dezoito reais e Cinquenta e Sete centavos |
| 02   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE) | 1.680.118,57 | Um Milhão Seiscentos e Oitenta Mil Cento e Dezoito reais e Cinquenta e Sete centavos |

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 360 (Trezentos e sessenta) dias.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da legislação em vigor, bem como as cláusulas e condições estabelecidas neste certame.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Groaíras-Ce, 07 de Abril de 2025.

Atenciosamente,

**FRANCISCO  
JOÃO DE  
MATOS NETO**

Assinado de forma  
digital por FRANCISCO  
JOÃO DE MATOS NETO  
Dados: 2025.04.07  
15:52:22 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 20.160.697/0001-75

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO

REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                 |  |  |                    |  |                      |                                                                                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br><b>TECTA</b><br>CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                                 |  |  |                    |  |                      | <div>PROCESSO ADMINISTRATIVO</div> <div>1694</div> <div>ASSINADO ELETRONICAMENTE</div> <div>05/2024</div> <div>04/2024</div> <div>03/2024</div> |         |
|                                                                                                                           | OBRA:                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE. |  |  | DATA : 07/04/2025  |  | FONTE                |                                                                                                                                                 | VERSÃO  |
|                                                                                                                           | DESCRIÇÃO:            | Concorrência 001-2025SMS-CP                                                                                                                                                                     |  |  | BDI : 18,92%       |  | EMOP                 |                                                                                                                                                 | 2024/03 |
|                                                                                                                           | LOCAL:                | MOMBAÇA-CE.                                                                                                                                                                                     |  |  | L.S. Hora: 115,54% |  | IOPES                |                                                                                                                                                 | 2024/03 |
|                                                                                                                           | CLIENTE:              | MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE.                                                                                                                                                                        |  |  | L.S. Mês: 71,46%   |  | ORSE                 |                                                                                                                                                 | 2024/03 |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                 |  |  |                    |  | SINAPI               | 2024/03 SEM DESONERAÇÃO                                                                                                                         | 04/2024 |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                 |  |  |                    |  | CDHU                 | 193 SEM DESONERAÇÃO                                                                                                                             | 03/2024 |
|                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                 |  |  |                    |  | Composições Próprias | PROPRIA                                                                                                                                         |         |

| ITEM   | CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                       | FONTE                | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |              |               | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                 |                      |         |        | SEM BDI            | BDI          | COM BDI       |                 |
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |                                                                                                                                                                                 |                      |         |        |                    |              |               | R\$ 143.439,18  |
| 1.1    | CANTEIRO DE OBRAS                 |                                                                                                                                                                                 |                      |         |        |                    |              |               | R\$ 74.930,66   |
| 1.1.1  | 02.02.150                         | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²                                                                                                                    | CDHU                 | UNMES   | 10,00  | R\$ 691,13         | R\$ 130,76   | R\$ 821,89    | R\$ 8.218,90    |
| 1.1.2  | S11703                            | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado                                     | ORSE                 | m2      | 10,00  | R\$ 158,52         | R\$ 29,99    | R\$ 188,51    | R\$ 1.885,10    |
| 1.1.3  | S04656                            | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m                                                                                                            | ORSE                 | mês     | 10,00  | R\$ 931,04         | R\$ 176,15   | R\$ 1.107,19  | R\$ 11.071,90   |
| 1.1.4  | 012208                            | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO                                                                                                                                 | Composições Próprias | M2      | 6,00   | R\$ 756,29         | R\$ 143,09   | R\$ 899,38    | R\$ 5.396,28    |
| 1.1.5  | 95648                             | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024               |                      | SINAPI  | UN     | 1,00               | R\$ 406,07   | R\$ 76,83     | R\$ 482,90      |
| 1.1.6  | 95673                             | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024                                                                                                            | SINAPI               | UN      | 1,00   | R\$ 93,91          | R\$ 17,77    | R\$ 111,68    | R\$ 111,68      |
| 1.1.7  | 101509                            | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS                        | SINAPI               | UN      | 1,00   | R\$ 1.473,19       | R\$ 278,73   | R\$ 1.751,92  | R\$ 1.751,92    |
| 1.1.8  | 103689                            | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                          | SINAPI               | M2      | 6,00   | R\$ 252,59         | R\$ 47,79    | R\$ 300,38    | R\$ 1.802,28    |
| 1.1.9  | 05.07.040                         | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal                                             | CDHU                 | M3      | 100,00 | R\$ 106,22         | R\$ 20,10    | R\$ 126,32    | R\$ 12.632,00   |
| 1.1.10 | 98459                             | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                           | SINAPI               | M2      | 330,00 | R\$ 80,47          | R\$ 15,22    | R\$ 95,69     | R\$ 31.577,70   |
| 1.2    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA       |                                                                                                                                                                                 |                      |         |        |                    |              |               | R\$ 50.518,02   |
| 1.2.1  | 93565                             | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | SINAPI               | MES     | 2,00   | R\$ 21.240,34      | R\$ 4.018,67 | R\$ 25.259,01 | R\$ 50.518,02   |
| 1.3    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO      |                                                                                                                                                                                 |                      |         |        |                    |              |               | R\$ 0,00        |
| 1.3.1  | CPU2287                           | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%)                                                   | Composições Próprias | UN      | 1,00   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| 1.4    | EQUIPAMENTOS DE APOIO             |                                                                                                                                                                                 |                      |         |        |                    |              |               | R\$ 17.990,50   |
| 1.4.1  | CPU1926                           | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS | Composições Próprias | M2XMÊS  | 275,00 | R\$ 55,01          | R\$ 10,41    | R\$ 65,42     | R\$ 17.990,50   |

| ITEM       | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | FONTE   | UNIDADE | QTD      | VALOR UNITÁRIO R\$ |            |            |                       |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|------------|------------|-----------------------|
|            |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          | SEM BDI            | BDI        | COM BDI    |                       |
|            | CPU1926          | NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM                                                                                                                                                                             |         |         |          |                    |            |            |                       |
| <b>2</b>   | <b>FUNDAÇÃO</b>  |                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                    |            |            | <b>R\$ 175.157,49</b> |
| 2.1        | 99059            | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                                           | SINAPI  | M       | 125,00   | R\$ 58,49          | R\$ 11,07  | R\$ 69,56  | R\$ 8.695,00          |
| 2.2        | 90100            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI  | M3      | 203,88   | R\$ 12,85          | R\$ 2,43   | R\$ 15,28  | R\$ 3.115,29          |
| 2.3        | 93358            | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                        | SINAPI  | M3      | 23,34    | R\$ 86,91          | R\$ 16,44  | R\$ 103,35 | R\$ 2.412,19          |
| 2.4        | 100324           | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                                        | SINAPI  | M3      | 36,18    | R\$ 154,84         | R\$ 29,30  | R\$ 184,14 | R\$ 6.662,19          |
| 2.5        | 96534            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                                         | SINAPI  | M2      | 392,10   | R\$ 78,85          | R\$ 14,92  | R\$ 93,77  | R\$ 36.767,22         |
| 2.6        | 96543            | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                 | SINAPI  | KG      | 440,30   | R\$ 18,58          | R\$ 3,52   | R\$ 22,10  | R\$ 9.730,63          |
| 2.7        | 96544            | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                               | SINAPI  | KG      | 139,10   | R\$ 16,43          | R\$ 3,11   | R\$ 19,54  | R\$ 2.718,01          |
| 2.8        | 96545            | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                 | SINAPI  | KG      | 1.010,50 | R\$ 14,58          | R\$ 2,76   | R\$ 17,34  | R\$ 17.522,07         |
| 2.9        | 96546            | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                | SINAPI  | KG      | 650,00   | R\$ 12,60          | R\$ 2,38   | R\$ 14,98  | R\$ 9.737,00          |
| 2.10       | 104920           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                              | SINAPI  | KG      | 724,40   | R\$ 9,52           | R\$ 1,80   | R\$ 11,32  | R\$ 8.200,21          |
| 2.11       | 104921           | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                | SINAPI  | KG      | 655,80   | R\$ 8,88           | R\$ 1,68   | R\$ 10,56  | R\$ 6.925,25          |
| 2.12       | 96557            | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                 | SINAPI  | M3      | 56,90    | R\$ 539,03         | R\$ 101,98 | R\$ 641,01 | R\$ 36.473,47         |
| 2.13       | 100574           | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                          | SINAPI  | M3      | 167,23   | R\$ 1,39           | R\$ 0,26   | R\$ 1,65   | R\$ 275,93            |
| 2.14       | 93382            | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                          | SINAPI  | M3      | 221,86   | R\$ 26,35          | R\$ 4,99   | R\$ 31,34  | R\$ 6.953,09          |
| 2.15       | 98557            | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                                          | SINAPI  | M2      | 388,18   | R\$ 37,77          | R\$ 7,15   | R\$ 44,92  | R\$ 17.437,05         |
| 2.16       | 000128           | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                                                                                                                                    | PRÓPRIA | M3      | 56,90    | R\$ 22,65          | R\$ 4,29   | R\$ 26,94  | R\$ 1.532,89          |
| <b>3</b>   | <b>ESTRUTURA</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                    |            |            | <b>R\$ 231.812,68</b> |
| <b>3.1</b> | <b>PILARES</b>   |                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                    |            |            | <b>R\$ 52.620,97</b>  |
| 3.1.1      | 92423            | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                               | SINAPI  | M2      | 283,00   | R\$ 70,29          | R\$ 13,30  | R\$ 83,59  | R\$ 23.655,97         |
| 3.1.2      | 92762            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                         | SINAPI  | KG      | 680,70   | R\$ 9,60           | R\$ 1,82   | R\$ 11,42  | R\$ 7.773,59          |

| ITEM       | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                  | FONTE                | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |           |            |                      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|-----------|------------|----------------------|
|            |              |                                                                                                                                            |                      |         |        | SEM BDI            | BDI       | COM BDI    |                      |
| 3.1.3      | 92763        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022               | SINAPI               | KG      | 214,40 | R\$ 7,99           | R\$ 1,51  | R\$ 9,50   |                      |
| 3.1.4      | 92764        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022               | SINAPI               | KG      | 145,00 | R\$ 7,68           | R\$ 1,45  | R\$ 9,13   | R\$ 1.323,85         |
| 3.1.5      | 92759        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                | SINAPI               | KG      | 403,70 | R\$ 12,73          | R\$ 2,41  | R\$ 15,14  | R\$ 6.112,02         |
| 3.1.6      | CPU2284      | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                               | Composições Próprias | m³      | 18,60  | R\$ 507,15         | R\$ 95,95 | R\$ 603,10 | R\$ 11.217,66        |
| 3.1.7      | 000128       | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                                          | PRÓPRIA              | M3      | 18,60  | R\$ 22,65          | R\$ 4,29  | R\$ 26,94  | R\$ 501,08           |
| <b>3.2</b> | <b>VIGAS</b> |                                                                                                                                            |                      |         |        |                    |           |            | <b>R\$ 89.991,83</b> |
| 3.2.1      | 92460        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI               | M2      | 292,00 | R\$ 122,35         | R\$ 23,15 | R\$ 145,50 | R\$ 42.486,00        |
| 3.2.2      | 92760        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                | SINAPI               | KG      | 403,80 | R\$ 11,76          | R\$ 2,22  | R\$ 13,98  | R\$ 5.645,12         |
| 3.2.3      | 92761        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                | SINAPI               | KG      | 143,50 | R\$ 10,89          | R\$ 2,06  | R\$ 12,95  | R\$ 1.858,33         |
| 3.2.4      | 92762        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022               | SINAPI               | KG      | 541,90 | R\$ 9,60           | R\$ 1,82  | R\$ 11,42  | R\$ 6.188,50         |
| 3.2.5      | 92763        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022               | SINAPI               | KG      | 525,50 | R\$ 7,99           | R\$ 1,51  | R\$ 9,50   | R\$ 4.992,25         |
| 3.2.6      | 92764        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022               | SINAPI               | KG      | 360,30 | R\$ 7,68           | R\$ 1,45  | R\$ 9,13   | R\$ 3.289,54         |
| 3.2.7      | 92759        | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                | SINAPI               | KG      | 432,20 | R\$ 12,73          | R\$ 2,41  | R\$ 15,14  | R\$ 6.543,51         |
| 3.2.8      | CPU2283      | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.        | Composições Próprias | m³      | 30,10  | R\$ 507,83         | R\$ 96,08 | R\$ 603,91 | R\$ 18.177,69        |
| 3.2.9      | 000128       | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                                          | PRÓPRIA              | M3      | 30,10  | R\$ 22,65          | R\$ 4,29  | R\$ 26,94  | R\$ 810,89           |
| <b>3.3</b> | <b>LAJES</b> |                                                                                                                                            |                      |         |        |                    |           |            | <b>R\$ 87.700,57</b> |
| 3.3.1      | 92515        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020       | SINAPI               | M2      | 56,60  | R\$ 76,46          | R\$ 14,47 | R\$ 90,93  | R\$ 5.146,64         |
| 3.3.2      | 92768        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | SINAPI               | KG      | 395,60 | R\$ 12,15          | R\$ 2,30  | R\$ 14,45  | R\$ 5.716,42         |
| 3.3.3      | 92769        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | SINAPI               | KG      | 213,20 | R\$ 11,21          | R\$ 2,12  | R\$ 13,33  | R\$ 2.841,96         |
| 3.3.4      | 92770        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | SINAPI               | KG      | 202,80 | R\$ 10,39          | R\$ 1,97  | R\$ 12,36  | R\$ 2.506,61         |
| 3.3.5      | 92771        | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | SINAPI               | KG      | 12,30  | R\$ 9,15           | R\$ 1,73  | R\$ 10,88  | R\$ 133,82           |
| 3.3.6      | CPU2283      | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.        | Composições Próprias | m³      | 32,80  | R\$ 507,83         | R\$ 96,08 | R\$ 603,91 | R\$ 19.808,25        |
| 3.3.7      | 000128       | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                                          | PRÓPRIA              | M3      | 32,80  | R\$ 22,65          | R\$ 4,29  | R\$ 26,94  | R\$ 883,63           |

| ITEM   | CÓDIGO                           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                | FONTE                | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |           |            |                |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|-----------|------------|----------------|
|        |                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        | SEM BDI            | BDI       | COM BDI    |                |
| 3.3.8  | CPU2101                          | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto                                                                                                                  | Composições Próprias | m²      | 93,94  | R\$ 75,10          | R\$ 14,21 | R\$ 89,31  |                |
| 3.3.9  | CPU2100                          | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto                                                                                                                 | Composições Próprias | m²      | 358,88 | R\$ 89,63          | R\$ 16,96 | R\$ 106,59 | R\$ 38.253,02  |
| 3.3.10 | CPU2102                          | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto                                                                                                                 | Composições Próprias | m²      | 28,18  | R\$ 119,97         | R\$ 22,70 | R\$ 142,67 | R\$ 4.020,44   |
| 3.4    | BASE RESERVATÓRIO                |                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |           |            | R\$ 1.499,31   |
| 3.4.1  | 97103                            | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021                                                                                                                   | SINAPI               | M2      | 6,25   | R\$ 201,72         | R\$ 38,17 | R\$ 239,89 | R\$ 1.499,31   |
| 4      | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |           |            | R\$ 141.877,86 |
| 4.1    | ALVENARIA DE VEDAÇÃO             |                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |           |            | R\$ 89.188,73  |
| 4.1.1  | 103322                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                             | SINAPI               | M2      | 12,85  | R\$ 43,85          | R\$ 8,30  | R\$ 52,15  | R\$ 670,13     |
| 4.1.2  | 103324                           | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                           | SINAPI               | M2      | 713,84 | R\$ 59,59          | R\$ 11,27 | R\$ 70,86  | R\$ 50.582,70  |
| 4.1.3  | S10783                           | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia                                                                                                                 | ORSE                 | m2      | 120,96 | R\$ 171,74         | R\$ 32,49 | R\$ 204,23 | R\$ 24.703,66  |
| 4.1.4  | 93191                            | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                                                                | SINAPI               | M       | 103,50 | R\$ 54,40          | R\$ 10,29 | R\$ 64,69  | R\$ 6.695,42   |
| 4.1.5  | 93199                            | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024                                                                                                                          | SINAPI               | M       | 69,20  | R\$ 42,83          | R\$ 8,10  | R\$ 50,93  | R\$ 3.524,36   |
| 4.1.6  | 93201                            | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016                                                                                                                             | SINAPI               | M       | 389,71 | R\$ 6,50           | R\$ 1,23  | R\$ 7,73   | R\$ 3.012,46   |
| 4.2    | DRYWALL                          |                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |           |            | R\$ 52.632,82  |
| 4.2.1  | 96359                            | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS              | SINAPI               | M2      | 36,94  | R\$ 92,36          | R\$ 17,47 | R\$ 109,83 | R\$ 4.057,12   |
| 4.2.2  | CPU1942                          | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS           | Composições Próprias | m²      | 180,09 | R\$ 103,22         | R\$ 19,53 | R\$ 122,75 | R\$ 22.106,05  |
| 4.2.3  | CPU2285                          | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | Composições Próprias | m²      | 84,45  | R\$ 143,14         | R\$ 27,08 | R\$ 170,22 | R\$ 14.375,08  |
| 4.2.4  | CPU2286                          | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | Composições Próprias | m²      | 66,04  | R\$ 154,00         | R\$ 29,14 | R\$ 183,14 | R\$ 12.094,57  |
| 4.3    | DIVISÓRIAS                       |                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |           |            | R\$ 56,31      |
| 4.3.1  | 102257                           | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                                                                           | SINAPI               | M2      | 0,15   | R\$ 315,67         | R\$ 59,72 | R\$ 375,39 | R\$ 56,31      |



| ITEM    | CÓDIGO                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                         | FONTE   | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |            |              |               |                |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------------|------------|--------------|---------------|----------------|
|         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        | SEM BDI            | BDI        | COM BDI      |               |                |
| 5       | COBERTURA             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |                    |            |              |               |                |
| 5.1     | ESTRUTURA             |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |                    |            |              |               | R\$ 23.694,40  |
| 5.1.1   | 100776                | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA                                            | SINAPI  | KG      | 391,45 | R\$ 15,43          | R\$ 2,92   | R\$ 18,35    | R\$ 7.183,11  |                |
| 5.1.2   | 100383                | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI  | M2      | 359,41 | R\$ 20,23          | R\$ 3,83   | R\$ 24,06    | R\$ 8.647,40  |                |
| 5.1.3   | 92543                 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                               | SINAPI  | M2      | 359,41 | R\$ 18,40          | R\$ 3,48   | R\$ 21,88    | R\$ 7.863,89  |                |
| 5.2     | TELHAMENTO            |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |                    |            |              |               | R\$ 23.730,36  |
| 5.2.1   | 94207                 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                          | SINAPI  | M2      | 359,41 | R\$ 47,75          | R\$ 9,03   | R\$ 56,78    | R\$ 20.407,30 |                |
| 5.2.2   | 100113                | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm                                                                                                                                                                                                    | PROPRIA | M2      | 31,60  | R\$ 88,43          | R\$ 16,73  | R\$ 105,16   | R\$ 3.323,06  |                |
| 5.3     | COMPLEMENTOS          |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |                    |            |              |               | R\$ 16.465,97  |
| 5.3.1   | 94229                 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                   | SINAPI  | M       | 76,00  | R\$ 126,56         | R\$ 23,95  | R\$ 150,51   | R\$ 11.438,76 |                |
| 5.3.2   | 94231                 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                               | SINAPI  | M       | 49,85  | R\$ 40,58          | R\$ 7,68   | R\$ 48,26    | R\$ 2.405,76  |                |
| 5.3.3   | 94451                 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                     | SINAPI  | M       | 24,55  | R\$ 89,79          | R\$ 16,99  | R\$ 106,78   | R\$ 2.621,45  |                |
| 6       | IMPERMEABILIZAÇÃO     |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |                    |            |              |               | R\$ 13.267,51  |
| 6.1     | 98556                 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                             | SINAPI  | M2      | 155,67 | R\$ 56,71          | R\$ 10,73  | R\$ 67,44    | R\$ 10.498,38 |                |
| 6.2     | 98555                 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                                                | SINAPI  | M2      | 73,18  | R\$ 31,82          | R\$ 6,02   | R\$ 37,84    | R\$ 2.769,13  |                |
| 7       | ESQUADRIAS            |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |                    |            |              |               | R\$ 199.728,94 |
| 7.1     | ESQUADRIAS DE MADEIRA |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |                    |            |              |               | R\$ 40.303,28  |
| 7.1.1   | PORTAS DE MADEIRA     |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |                    |            |              |               | R\$ 40.303,28  |
| 7.1.1.1 | 90844                 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | SINAPI  | UN      | 12,00  | R\$ 925,04         | R\$ 175,02 | R\$ 1.100,06 | R\$ 13.200,72 |                |
| 7.1.1.2 | 90843                 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | SINAPI  | UN      | 10,00  | R\$ 863,39         | R\$ 163,35 | R\$ 1.026,74 | R\$ 10.267,40 |                |

| ITEM         | CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                | FONTE                | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |            |              |                      |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|------------|--------------|----------------------|
|              |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        | SEM BDI            | BDI        | COM BDI      |                      |
| 7.1.1.3      | 110015                        | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA                                                                                                                                                                                           | PROPRIA              | UN      | 1,00   | R\$ 1.559,21       | R\$ 295,00 | R\$ 1.854,21 |                      |
| 7.1.1.4      | 23.08.242                     | PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE                                                                                                                                                                                     | CDHU                 | M2      | 14,39  | R\$ 457,45         | R\$ 86,55  | R\$ 544,00   | R\$ 7.828,16         |
| 7.1.1.5      | CPU2425                       | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA                                                                                                                                                  | Composições Próprias | UN      | 1,00   | R\$ 2.749,32       | R\$ 520,17 | R\$ 3.269,49 | R\$ 3.269,49         |
| 7.1.1.6      | 110016                        | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM                                                                                                                                                                                | PROPRIA              | UN      | 2,00   | R\$ 1.632,74       | R\$ 308,91 | R\$ 1.941,65 | R\$ 3.883,30         |
| <b>7.2</b>   | <b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |            |              | <b>R\$ 85.989,54</b> |
| <b>7.2.1</b> | <b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>     |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |            |              | <b>R\$ 43.405,44</b> |
| 7.2.1.1      | 91338                         | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                      | SINAPI               | M2      | 9,87   | R\$ 725,68         | R\$ 137,30 | R\$ 862,98   | R\$ 8.517,61         |
| 7.2.1.2      | 25.02.110                     | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA                                                                                                                                                                                         | CDHU                 | M2      | 6,93   | R\$ 841,84         | R\$ 159,28 | R\$ 1.001,12 | R\$ 6.937,76         |
| 7.2.1.3      | 14.003.0205-0                 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                      | EMOP                 | M2      | 20,28  | R\$ 857,88         | R\$ 162,31 | R\$ 1.020,19 | R\$ 20.689,45        |
| 7.2.1.4      | 112618                        | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA                                                                                                                                                                                | PROPRIA              | M2      | 4,70   | R\$ 720,00         | R\$ 136,22 | R\$ 856,22   | R\$ 4.024,23         |
| 7.2.1.5      | 112370                        | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR                                                                                                                                                                                        | PROPRIA              | M2      | 2,52   | R\$ 1.079,95       | R\$ 204,33 | R\$ 1.284,28 | R\$ 3.236,39         |
| <b>7.2.2</b> | <b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>    |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |            |              | <b>R\$ 42.584,10</b> |
| 7.2.2.1      | 94569                         | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                     | SINAPI               | M2      | 25,64  | R\$ 737,90         | R\$ 139,61 | R\$ 877,51   | R\$ 22.499,36        |
| 7.2.2.2      | 100674                        | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                    | SINAPI               | M2      | 1,35   | R\$ 798,77         | R\$ 151,13 | R\$ 949,90   | R\$ 1.282,37         |
| 7.2.2.3      | 94573                         | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                       | SINAPI               | M2      | 35,67  | R\$ 443,26         | R\$ 83,86  | R\$ 527,12   | R\$ 18.802,37        |
| <b>7.3</b>   | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>   |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |            |              | <b>R\$ 1.944,27</b>  |
| <b>7.3.1</b> | <b>PORTAS METÁLICAS</b>       |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |            |              | <b>R\$ 1.944,27</b>  |
| 7.3.1.1      | S12098                        | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | ORSE                 | m2      | 3,15   | R\$ 519,03         | R\$ 98,20  | R\$ 617,23   | R\$ 1.944,27         |
| <b>7.4</b>   | <b>ACESSÓRIOS</b>             |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |         |        |                    |            |              | <b>R\$ 71.491,85</b> |
| 7.4.1        | 28.20.650                     | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM                                                                                                                                                     | CDHU                 | UN      | 7,00   | R\$ 383,17         | R\$ 72,50  | R\$ 455,67   | R\$ 3.189,69         |
| 7.4.2        | S13110                        | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                                                                                                                            | ORSE                 | un      | 7,00   | R\$ 87,33          | R\$ 16,52  | R\$ 103,85   | R\$ 726,95           |
| 7.4.3        | 112597                        | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA                                                                                                                                                                                             | PROPRIA              | M       | 233,34 | R\$ 185,84         | R\$ 35,16  | R\$ 221,00   | R\$ 51.568,14        |

| ITEM   | CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | FONTE   | UNIDADE | QTD      | VALOR UNITÁRIO R\$ |            |              |               |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|------------|--------------|---------------|
|        |                              |                                                                                                                                                                                  |         |         |          | SEM BDI            | BDI        | COM BDI      |               |
| 7.4.4  | 140560                       | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE                                                                                                                                            | PROPRIA | UN      | 4,00     | R\$ 1.370,14       | R\$ 259,23 | R\$ 1.629,37 |               |
| 7.4.5  | 28.01.550                    | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA                                                                                                       | CDHU    | UN      | 23,00    | R\$ 255,26         | R\$ 48,30  | R\$ 303,56   | R\$ 6.981,88  |
| 7.4.6  | 100709                       | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019                                                             | SINAPI  | UN      | 37,00    | R\$ 47,99          | R\$ 9,08   | R\$ 57,07    | R\$ 2.111,59  |
| 7.4.7  | 110108                       | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO                                                                                                                                   | PROPRIA | M2      | 0,45     | R\$ 740,22         | R\$ 140,05 | R\$ 880,27   | R\$ 396,12    |
| 8      | REVESTIMENTO DE PAREDE       |                                                                                                                                                                                  |         |         |          |                    |            |              | R\$ 59.123,89 |
| 8.1    | REVESTIMENTO ARGAMASSADO     |                                                                                                                                                                                  |         |         |          |                    |            |              | R\$ 50.023,59 |
| 8.1.1  | 87905                        | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI  | M2      | 1.453,38 | R\$ 7,76           | R\$ 1,47   | R\$ 9,23     | R\$ 13.414,70 |
| 8.1.2  | 104958                       | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024        | SINAPI  | M2      | 1.375,61 | R\$ 21,22          | R\$ 4,01   | R\$ 25,23    | R\$ 34.706,64 |
| 8.1.3  | 87553                        | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024            | SINAPI  | M2      | 77,77    | R\$ 20,57          | R\$ 3,89   | R\$ 24,46    | R\$ 1.902,25  |
| 8.2    | REVESTIMENTO CERÂMICO        |                                                                                                                                                                                  |         |         |          |                    |            |              | R\$ 9.100,30  |
| 8.2.1  | 104611                       | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE                         | SINAPI  | M2      | 110,00   | R\$ 69,57          | R\$ 13,16  | R\$ 82,73    | R\$ 9.100,30  |
| 9      | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |                                                                                                                                                                                  |         |         |          |                    |            |              | R\$ 86.437,66 |
| 9.1    | REVESTIMENTO ARGAMASSADO     |                                                                                                                                                                                  |         |         |          |                    |            |              | R\$ 44.659,38 |
| 9.1.1  | 94995                        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                             | SINAPI  | M2      | 393,44   | R\$ 70,73          | R\$ 13,38  | R\$ 84,11    | R\$ 33.092,24 |
| 9.1.2  | S02180                       | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                                | ORSE    | m2      | 393,44   | R\$ 24,72          | R\$ 4,68   | R\$ 29,40    | R\$ 11.567,14 |
| 9.2    | GRANILITE                    |                                                                                                                                                                                  |         |         |          |                    |            |              | R\$ 35.606,32 |
| 9.2.1  | S10168                       | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado                                                                                | ORSE    | m2      | 393,44   | R\$ 76,10          | R\$ 14,40  | R\$ 90,50    | R\$ 35.606,32 |
| 9.3    | RODAPÉ                       |                                                                                                                                                                                  |         |         |          |                    |            |              | R\$ 6.171,96  |
| 9.3.1  | S11233                       | Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana                                                                                                                                    | ORSE    | m       | 260,64   | R\$ 19,91          | R\$ 3,77   | R\$ 23,68    | R\$ 6.171,96  |
| 10     | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |                                                                                                                                                                                  |         |         |          |                    |            |              | R\$ 13.791,52 |
| 10.1   | REVESTIMENTO ARGAMASSADO     |                                                                                                                                                                                  |         |         |          |                    |            |              | R\$ 13.791,52 |
| 10.1.1 | 94995                        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                             | SINAPI  | M2      | 163,97   | R\$ 70,73          | R\$ 13,38  | R\$ 84,11    | R\$ 13.791,52 |





| ITEM   | CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                     | FONTE  | UNIDADE | QTD      | VALOR UNITÁRIO R\$ |           |            |               |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|-----------|------------|---------------|
|        |                             |                                                                                                                                                               |        |         |          | SEM BDI            | BDI       | COM BDI    |               |
| 11     | REVESTIMENTO DE TETO        |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            |               |
| 11.1   | REVESTIMENTO ARGAMASSADO    |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            | R\$ 203,86    |
| 11.1.1 | 87885                       | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | SINAPI | M2      | 4,24     | R\$ 10,06          | R\$ 1,90  | R\$ 11,96  | R\$ 50,71     |
| 11.1.2 | 90408                       | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                     | SINAPI | M2      | 4,24     | R\$ 30,37          | R\$ 5,75  | R\$ 36,12  | R\$ 153,15    |
| 11.2   | FORRO                       |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            | R\$ 27.769,20 |
| 11.2.1 | 96114                       | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                         | SINAPI | M2      | 340,81   | R\$ 68,52          | R\$ 12,96 | R\$ 81,48  | R\$ 27.769,20 |
| 12     | PINTURA                     |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            | R\$ 64.694,04 |
| 12.1   | PAREDES                     |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            | R\$ 49.873,80 |
| 12.1.1 | 88485                       | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                     | SINAPI | M2      | 2.078,46 | R\$ 3,61           | R\$ 0,68  | R\$ 4,29   | R\$ 8.916,59  |
| 12.1.2 | 88495                       | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                     | SINAPI | M2      | 1.351,77 | R\$ 10,29          | R\$ 1,95  | R\$ 12,24  | R\$ 16.545,66 |
| 12.1.3 | 104641                      | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                        | SINAPI | M2      | 1.351,77 | R\$ 8,70           | R\$ 1,65  | R\$ 10,35  | R\$ 13.990,82 |
| 12.1.4 | 95305                       | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                           | SINAPI | M2      | 726,69   | R\$ 12,06          | R\$ 2,28  | R\$ 14,34  | R\$ 10.420,73 |
| 12.2   | TETO                        |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            | R\$ 12.514,54 |
| 12.2.1 | 88494                       | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                       | SINAPI | M2      | 340,81   | R\$ 19,83          | R\$ 3,75  | R\$ 23,58  | R\$ 8.036,30  |
| 12.2.2 | 104639                      | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                           | SINAPI | M2      | 340,81   | R\$ 11,05          | R\$ 2,09  | R\$ 13,14  | R\$ 4.478,24  |
| 12.3   | ESQUADRIAS                  |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            | R\$ 2.305,70  |
| 12.3.1 | 102197                      | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                                                               | SINAPI | M2      | 59,06    | R\$ 17,25          | R\$ 3,26  | R\$ 20,51  | R\$ 1.211,32  |
| 12.3.2 | 102219                      | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                         | SINAPI | M2      | 59,06    | R\$ 15,58          | R\$ 2,95  | R\$ 18,53  | R\$ 1.094,38  |
| 13     | MARMORARIA                  |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            | R\$ 8.355,69  |
| 13.1   | S12492                      | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm                                                                                                                  | ORSE   | m2      | 13,42    | R\$ 523,57         | R\$ 99,06 | R\$ 622,63 | R\$ 8.355,69  |
| 14     | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            | R\$ 46.042,40 |
| 14.1   | EQUIPAMENTOS                |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            | R\$ 209,94    |
| 14.1.1 | 100860                      | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                    | SINAPI | UN      | 2,00     | R\$ 88,27          | R\$ 16,70 | R\$ 104,97 | R\$ 209,94    |
| 14.2   | LOUÇAS                      |                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |           |            | R\$ 12.355,33 |

| ITEM        | CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                  | FONTE                | UNIDADE | QTD   | VALOR UNITÁRIO R\$ |            |              |                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|--------------------|------------|--------------|----------------------|
|             |                            |                                                                                                                                                                                                                            |                      |         |       | SEM BDI            | BDI        | COM BDI      |                      |
| 14.2.1      | 86932                      | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                       | SINAPI               | UN      | 6,00  | R\$ 458,20         | R\$ 86,69  | R\$ 544,89   |                      |
| 14.2.2      | 44.01.040                  | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL                                                                                                                                                           | CDHU                 | UN      | 1,00  | R\$ 712,18         | R\$ 134,74 | R\$ 846,92   | R\$ 846,92           |
| 14.2.3      | 86939                      | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI               | UN      | 13,00 | R\$ 363,07         | R\$ 68,69  | R\$ 431,76   | R\$ 5.612,88         |
| 14.2.4      | 86919                      | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                    | SINAPI               | UN      | 1,00  | R\$ 755,27         | R\$ 142,90 | R\$ 898,17   | R\$ 898,17           |
| 14.2.5      | S170124                    | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA                                                                                                          | IO PES               | und     | 1,00  | R\$ 457,56         | R\$ 86,57  | R\$ 544,13   | R\$ 544,13           |
| 14.2.6      | 86901                      | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                     | SINAPI               | UN      | 3,00  | R\$ 126,26         | R\$ 23,89  | R\$ 150,15   | R\$ 450,45           |
| 14.2.7      | 44.01.850                  | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA                                                                                                                                                                                           | CDHU                 | UN      | 6,00  | R\$ 102,79         | R\$ 19,45  | R\$ 122,24   | R\$ 733,44           |
| <b>14.3</b> | <b>METAIS E ACESSÓRIOS</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                      |         |       |                    |            |              | <b>R\$ 33.477,13</b> |
| 14.3.1      | 44.02.200                  | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO                                                                                                                                                 | CDHU                 | M2      | 7,14  | R\$ 1.060,27       | R\$ 200,60 | R\$ 1.260,87 | R\$ 9.002,61         |
| 14.3.2      | S13262                     | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar                                                                                                                      | ORSE                 | un      | 1,00  | R\$ 1.853,91       | R\$ 350,76 | R\$ 2.204,67 | R\$ 2.204,67         |
| 14.3.3      | 86900                      | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                      | SINAPI               | UN      | 6,00  | R\$ 148,47         | R\$ 28,09  | R\$ 176,56   | R\$ 1.059,36         |
| 14.3.4      | 86913                      | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                          | SINAPI               | UN      | 5,00  | R\$ 41,09          | R\$ 7,77   | R\$ 48,86    | R\$ 244,30           |
| 14.3.5      | 44.03.300                  | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA                                                                                                                                                                                 | CDHU                 | UN      | 2,00  | R\$ 267,47         | R\$ 50,61  | R\$ 318,08   | R\$ 636,16           |
| 14.3.6      | 44.03.316                  | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO                                                                                                                                          | CDHU                 | UN      | 6,00  | R\$ 291,85         | R\$ 55,22  | R\$ 347,07   | R\$ 2.082,42         |
| 14.3.7      | S09676                     | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar                                                                                                                               | ORSE                 | un      | 22,00 | R\$ 208,07         | R\$ 39,37  | R\$ 247,44   | R\$ 5.443,68         |
| 14.3.8      | S11747                     | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada                                                                             | ORSE                 | un      | 1,00  | R\$ 254,51         | R\$ 48,15  | R\$ 302,66   | R\$ 302,66           |
| 14.3.9      | S09503                     | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar                                                                                                                                        | ORSE                 | un      | 6,00  | R\$ 627,49         | R\$ 118,72 | R\$ 746,21   | R\$ 4.477,26         |
| 14.3.10     | S13113                     | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                                                                                                              | ORSE                 | un      | 8,00  | R\$ 171,92         | R\$ 32,53  | R\$ 204,45   | R\$ 1.635,60         |
| 14.3.11     | S13110                     | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                                                                                                              | ORSE                 | un      | 8,00  | R\$ 87,33          | R\$ 16,52  | R\$ 103,85   | R\$ 830,80           |
| 14.3.12     | 100867                     | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                       | SINAPI               | UN      | 4,00  | R\$ 327,70         | R\$ 62,00  | R\$ 389,70   | R\$ 1.558,80         |
| 14.3.13     | CPU2105                    | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA                                                                                                                                                                                    | Composições Próprias | UN      | 19,00 | R\$ 102,82         | R\$ 19,45  | R\$ 122,27   | R\$ 2.323,13         |
| 14.3.14     | 18.050.0120-0              | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCIA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                               | EMOP                 | UN      | 4,00  | R\$ 352,27         | R\$ 66,65  | R\$ 418,92   | R\$ 1.675,68         |