

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE
ATT. COMISSÃO DE CONTRAÇÃO
PREZADOS(AS) SENHORES (AS)

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 001-2025SMS-CE

1. Identificação da Licitante:

- **Razão Social:** ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUcoes ME LTDA
- **Inscrição CNPJ:** 17.874.427/0001-11
- **Endereço Completo:** AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, 754, PATRONATO, NOVA RUSSAS/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE.	1	SERVIÇO	RS 1.580.527,36
UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CETAVOS				

DECLARAÇÕES –

DECLARAMOS QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO E QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;

DECLARAMOS QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DOS 14 (QUATORZE), NA CONDIÇÃO DE MENOR APRENDIZ, NOS TERMOS DO INCISO XXXII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

DECLARAMOS QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

DECLARAMOS QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 1991.

DECLARAMOS QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO.

DECLARAMOS QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021).

DECLARAMOS QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

DECLARAMOS QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

DECLARAMOS QUE O TOMAMOS O CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

NOVA RUSSAS – CE, DIA 07 DE ABRIL DE 2025

**PAULO
HENRIQUE
SOUSA DE
ARAÚJO:**
04232923314



PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO
CPF: 042.329.233-14
RG.: 2007028065890 SSP-CE
Representante Legal

**JOSE WEBEM
MENDES DE
HOLANDA
FILHO:**
03169611321

Assinado digitalmente por JOSE WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO:
03169611321
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=39148904000102, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOSE WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO:03169611321
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui

JOSÉ WEBEM MENDES HOLANDA FILHO
CPF: 031.696.113-21
CREA-CE Nº 49586/D
Eng. Civil



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE (01)	DATA : 08/04/2025	BDI : 24	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001-2025SMS-CE	FONTE	VERSÃO	
	PREFEITURA:	MOMBAÇA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/03	HORA
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	IOPE	2024/03	157,27%
	DATA:	08 DE ABRIL DE 2025	ORSE	2024/03	112,54%
	01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE)	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%
			SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%
		SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 135.083,29	8,55%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 166.780,77	10,55%
3	ESTRUTURA	R\$ 217.391,89	13,75%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 136.890,80	8,66%
5	COBERTURA	R\$ 60.725,92	3,84%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.652,39	0,80%
7	ESQUADRIAS	R\$ 175.878,42	11,13%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 56.342,51	3,56%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 75.317,89	4,77%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 13.261,89	0,84%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 26.818,65	1,70%
12	PINTURA	R\$ 61.741,77	3,91%
13	MARMORARIA	R\$ 8.096,55	0,51%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 44.450,12	2,81%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 96.778,76	6,12%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 173.148,70	10,96%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 91.295,67	5,78%
18	DADOS E VOZ	R\$ 6.698,35	0,42%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.321,29	0,72%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 4.924,91	0,31%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.926,82	0,31%

VALOR TOTAL: R\$ 1.580.527,36 100,00%

Um Milhão Quinhentos e Oitenta Mil Quinhentos e Vinte e Sete reais e Trinta e Seis centavos

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO:
 04232923314

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO: 04232923314
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=39148904000102, OU=AC
 SingularID Multipla, CN=PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAUJO: 04232923314
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui

JOSE WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO:
 03169611321

Assinado digitalmente por JOSE WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO: 03169611321
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=39148904000102, OU=AC
 SingularID Multipla, CN=JOSE WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO: 03169611321
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE (01)	DATA :	08/04/2025	BDI :	2
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001-2025SMS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	
	PREFEITURA:	MOMBAÇA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/03	-	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	IOPES	2024/03	157,27%	-
	DATA:	08 DE ABRIL DE 2025	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
	01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE)	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	
		SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS								R\$ 108.170,41	R\$ 135.083,29
1.1	CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 54.226,69	R\$ 67.718,17
1.1.1	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP Obras	UNMES	10,00	R\$ 634,45	R\$ 792,30	R\$ 6.344,50	R\$ 7.923,00	
1.1.2	S11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	ORSE	m2	10,00	R\$ 149,80	R\$ 187,07	R\$ 1.498,00	R\$ 1.870,70	
1.1.3	S04656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	ORSE	mês	10,00	R\$ 657,31	R\$ 820,85	R\$ 6.573,10	R\$ 8.208,50	
1.1.4	012208.	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	Composições Próprias	m²	6,00	R\$ 781,37	R\$ 975,77	R\$ 4.688,22	R\$ 5.854,62	
1.1.5	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 371,32	R\$ 463,70	R\$ 371,32	R\$ 463,70	
1.1.6	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 85,83	R\$ 107,18	R\$ 85,83	R\$ 107,18	
1.1.7	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.342,96	R\$ 1.677,09	R\$ 1.342,96	R\$ 1.677,09	
1.1.8	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 231,41	R\$ 288,98	R\$ 1.388,46	R\$ 1.733,88	
1.1.9	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	SP Obras	M3	100,00	R\$ 77,42	R\$ 96,68	R\$ 7.742,00	R\$ 9.668,00	
1.1.10	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	330,00	R\$ 73,31	R\$ 91,55	R\$ 24.192,30	R\$ 30.211,50	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								R\$ 36.698,02	R\$ 45.828,48
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	R\$ 18.349,01	R\$ 22.914,24	R\$ 36.698,02	R\$ 45.828,48	
1.3	EQUIPAMENTOS DE APOIO								R\$ 4.469,20	R\$ 5.581,14
1.3.1	012689.	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 4.469,20	R\$ 5.581,14	R\$ 4.469,20	R\$ 5.581,14	
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO								R\$ 12.776,50	R\$ 15.955,50
1.4.1	CPU1926	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	Composições Próprias	M2XMÊS	275,00	R\$ 46,46	R\$ 58,02	R\$ 12.776,50	R\$ 15.955,50	
2	FUNDAÇÃO								R\$ 133.552,57	R\$ 166.780,77
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	125,00	R\$ 53,09	R\$ 66,30	R\$ 6.636,25	R\$ 8.287,50	
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	203,88	R\$ 10,64	R\$ 13,29	R\$ 2.169,28	R\$ 2.709,57	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE (01)	DATA :	08/04/2025	BDI :	2	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001-2025SMS-CE	FORNTE	VERSÃO	HORA		
	PREFEITURA:	MOMBAÇA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/03	-	-	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	IOPES	2024/03	157,27%	-	
	DATA:	08 DE ABRIL DE 2025	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%	
	01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE)	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%		
		SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	23,34	R\$ 79,02	R\$ 98,68	R\$ 1.844,33	R\$ 2.303,19
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	36,19	R\$ 141,18	R\$ 176,31	R\$ 5.109,30	R\$ 6.380,66
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	392,10	R\$ 71,46	R\$ 89,24	R\$ 28.019,47	R\$ 34.991,00
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	440,30	R\$ 16,88	R\$ 21,08	R\$ 7.432,26	R\$ 9.281,52
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	139,10	R\$ 14,94	R\$ 18,66	R\$ 2.078,15	R\$ 2.595,61
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.010,50	R\$ 13,27	R\$ 16,57	R\$ 13.409,34	R\$ 16.743,99
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	650,00	R\$ 11,48	R\$ 14,34	R\$ 7.462,00	R\$ 9.321,00
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	724,40	R\$ 8,69	R\$ 10,85	R\$ 6.295,04	R\$ 7.859,74
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	655,80	R\$ 8,11	R\$ 10,13	R\$ 5.318,54	R\$ 6.643,25
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	56,90	R\$ 494,56	R\$ 617,61	R\$ 28.140,46	R\$ 35.142,01
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	167,24	R\$ 1,12	R\$ 1,40	R\$ 187,31	R\$ 234,14
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	221,86	R\$ 23,65	R\$ 29,53	R\$ 5.246,99	R\$ 6.551,53
2.15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	388,18	R\$ 34,42	R\$ 42,98	R\$ 13.361,16	R\$ 16.683,98
2.16	000128.	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	56,90	R\$ 14,81	R\$ 18,49	R\$ 842,69	R\$ 1.052,08
3	ESTRUTURA							R\$ 174.084,21	R\$ 217.391,89
3.1	PILARES							R\$ 39.295,86	R\$ 49.070,23
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	283,00	R\$ 60,51	R\$ 75,56	R\$ 17.124,33	R\$ 21.383,48
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	680,70	R\$ 8,78	R\$ 10,96	R\$ 5.976,55	R\$ 7.460,47
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	214,40	R\$ 7,30	R\$ 9,12	R\$ 1.565,12	R\$ 1.955,33
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	145,00	R\$ 7,04	R\$ 8,79	R\$ 1.020,80	R\$ 1.274,55
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	403,70	R\$ 11,60	R\$ 14,49	R\$ 4.682,92	R\$ 5.849,61
3.1.6	CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Composições Próprias	M3	18,60	R\$ 465,09	R\$ 580,80	R\$ 8.650,67	R\$ 10.802,88
3.1.7	000128.	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	18,60	R\$ 14,81	R\$ 18,49	R\$ 275,47	R\$ 343,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE (01)	DATA :	08/04/2025	BDI :	2
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001-2025SMS-CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	
	PREFEITURA:	MOMBAÇA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/03	-	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	IOPES	2024/03	157,27%	-
	DATA:	08 DE ABRIL DE 2025	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
	01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE)	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	
		SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2	VIGAS							R\$ 66.586,68	R\$ 83.153,17
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	292,00	R\$ 103,49	R\$ 129,24	R\$ 30.219,08	R\$ 37.738,08
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	403,80	R\$ 10,74	R\$ 13,41	R\$ 4.336,81	R\$ 5.414,96
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	143,50	R\$ 9,94	R\$ 12,41	R\$ 1.426,39	R\$ 1.780,84
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	541,90	R\$ 8,78	R\$ 10,96	R\$ 4.757,88	R\$ 5.939,22
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	525,50	R\$ 7,30	R\$ 9,12	R\$ 3.836,15	R\$ 4.792,56
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	360,30	R\$ 7,04	R\$ 8,79	R\$ 2.536,51	R\$ 3.167,04
3.2.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	432,20	R\$ 11,60	R\$ 14,49	R\$ 5.013,52	R\$ 6.262,58
3.2.8	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	30,10	R\$ 465,60	R\$ 581,44	R\$ 14.014,56	R\$ 17.501,34
3.2.9	000128.	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	30,10	R\$ 14,81	R\$ 18,49	R\$ 445,78	R\$ 556,55
3.3	LAJES							R\$ 67.047,79	R\$ 83.727,55
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	56,60	R\$ 63,52	R\$ 79,32	R\$ 3.595,23	R\$ 4.489,51
3.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	395,60	R\$ 11,07	R\$ 13,82	R\$ 4.379,29	R\$ 5.467,19
3.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	213,20	R\$ 10,25	R\$ 12,80	R\$ 2.185,30	R\$ 2.728,96
3.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	202,80	R\$ 9,48	R\$ 11,84	R\$ 1.922,54	R\$ 2.401,15
3.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	12,30	R\$ 8,37	R\$ 10,45	R\$ 102,95	R\$ 128,54
3.3.6	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	32,80	R\$ 465,60	R\$ 581,44	R\$ 15.271,68	R\$ 19.071,23
3.3.7	000128.	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Composições Próprias	m³	32,80	R\$ 14,81	R\$ 18,49	R\$ 485,77	R\$ 606,47
3.3.8	CPU2101	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	M2	93,94	R\$ 68,94	R\$ 86,09	R\$ 6.476,22	R\$ 8.087,29
3.3.9	CPU2100	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	M2	358,88	R\$ 82,27	R\$ 102,74	R\$ 29.525,06	R\$ 36.871,33
3.3.10	CPU2102	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	Composições Próprias	M2	28,18	R\$ 110,14	R\$ 137,54	R\$ 3.103,75	R\$ 3.875,88
3.4	BASE RESERVATÓRIO							R\$ 1.153,88	R\$ 1.440,94
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	6,25	R\$ 184,62	R\$ 230,55	R\$ 1.153,88	R\$ 1.440,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE (01)	DATA :	08/04/2025	BDI :	2	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001-2025SMS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA		
	PREFEITURA:	MOMBAÇA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/03	-	-	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	IOPES	2024/03	157,27%	-	
	DATA:	08 DE ABRIL DE 2025	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%	
	01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE)	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%		
		SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS								R\$ 109.618,69	R\$ 136.890,80
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								R\$ 69.050,93	R\$ 86.228,83
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	12,85	R\$ 39,86	R\$ 49,78	R\$ 512,20	R\$ 639,67	
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	713,84	R\$ 54,19	R\$ 67,67	R\$ 38.682,99	R\$ 48.305,55	
4.1.3	S10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	ORSE	m2	120,96	R\$ 163,00	R\$ 203,55	R\$ 19.716,48	R\$ 24.621,41	
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	103,50	R\$ 49,69	R\$ 62,05	R\$ 5.142,92	R\$ 6.422,18	
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	69,20	R\$ 39,20	R\$ 48,95	R\$ 2.712,64	R\$ 3.387,34	
4.1.6	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	SINAPI	M	389,71	R\$ 5,86	R\$ 7,32	R\$ 2.283,70	R\$ 2.852,68	
4.2	DRYWALL								R\$ 40.524,59	R\$ 50.608,05
4.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	36,94	R\$ 84,44	R\$ 105,45	R\$ 3.119,21	R\$ 3.895,32	
4.2.2	CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	Composições Próprias	M2	180,09	R\$ 94,48	R\$ 117,99	R\$ 17.014,90	R\$ 21.248,82	
4.2.3	CPU2285	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. (M2)	Composições Próprias	M2	84,45	R\$ 131,11	R\$ 163,73	R\$ 11.072,24	R\$ 13.827,00	
4.2.4	CPU2286	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. (M2)	Composições Próprias	M2	66,04	R\$ 141,10	R\$ 176,21	R\$ 9.318,24	R\$ 11.636,91	
4.3	DIVISÓRIAS								R\$ 43,17	R\$ 53,92
4.3.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,15	R\$ 287,83	R\$ 359,44	R\$ 43,17	R\$ 53,92	
5	COBERTURA								R\$ 48.623,99	R\$ 60.725,92
5.1	ESTRUTURA								R\$ 18.104,77	R\$ 22.611,54
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG	391,45	R\$ 13,95	R\$ 17,42	R\$ 5.460,73	R\$ 6.819,06	
5.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA	SINAPI	M2	359,41	R\$ 18,39	R\$ 22,97	R\$ 6.609,55	R\$ 8.255,65	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE (01)	DATA :	08/04/2025	BDI :	2
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001-2025SMS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	
	PREFEITURA:	MOMBAÇA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/03	-	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	IOPES	2024/03	157,27%	-
	DATA:	08 DE ABRIL DE 2025	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
	01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE)	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	
		SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1.2	100383	TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019							
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	359,41	R\$ 16,79	R\$ 20,97	R\$ 6.034,49	R\$ 7.536,83
5.2	TELHAMENTO							R\$ 17.847,55	R\$ 22.289,76
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	359,41	R\$ 43,71	R\$ 54,59	R\$ 15.709,81	R\$ 19.620,19
5.2.2	100113	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	Composições Próprias	M²	31,60	R\$ 67,65	R\$ 84,48	R\$ 2.137,74	R\$ 2.669,57
5.3	COMPLEMENTOS							R\$ 12.671,67	R\$ 15.824,62
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	76,00	R\$ 115,78	R\$ 144,59	R\$ 8.799,28	R\$ 10.988,84
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	49,85	R\$ 37,14	R\$ 46,38	R\$ 1.851,43	R\$ 2.312,04
5.3.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	24,55	R\$ 82,32	R\$ 102,80	R\$ 2.020,96	R\$ 2.523,74
6	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 10.131,27	R\$ 12.652,39
6.1	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	M2	155,67	R\$ 51,51	R\$ 64,33	R\$ 8.018,56	R\$ 10.014,25
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	73,18	R\$ 28,87	R\$ 36,05	R\$ 2.112,71	R\$ 2.638,14
7	ESQUADRIAS							R\$ 140.838,67	R\$ 175.878,42
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA							R\$ 35.845,29	R\$ 44.763,66
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA							R\$ 35.845,29	R\$ 44.763,66
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00	R\$ 844,62	R\$ 1.054,76	R\$ 10.135,44	R\$ 12.657,12
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	R\$ 788,10	R\$ 984,18	R\$ 7.881,00	R\$ 9.841,80
7.1.1.3	110015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.663,17	R\$ 2.076,97	R\$ 1.663,17	R\$ 2.076,97
7.1.1.4	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	SP Obras	M2	14,39	R\$ 419,96	R\$ 524,45	R\$ 6.043,22	R\$ 7.546,84
7.1.1.5	CPU2425	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.992,26	R\$ 3.736,73	R\$ 2.992,26	R\$ 3.736,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE (01)	DATA :	08/04/2025	BDI :	2
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001-2025SMS-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	
	PREFEITURA:	MOMBAÇA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/03	-	-
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	IOPES	2024/03	157,27%	-
	DATA:	08 DE ABRIL DE 2025	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
	01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE)	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	
		SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.1.1.6	110016	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-DEM		UN	2,00	R\$ 3.565,10	R\$ 4.452,10	R\$ 7.130,20	R\$ 8.904,20
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO							R\$ 67.711,74	R\$ 84.558,24
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO							R\$ 34.881,80	R\$ 43.560,40
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	9,87	R\$ 666,03	R\$ 831,74	R\$ 6.573,72	R\$ 8.209,27
7.2.1.2	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	SP Obras	M2	6,93	R\$ 772,79	R\$ 965,06	R\$ 5.355,43	R\$ 6.687,87
7.2.1.3	14.003.0205-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	EMOP	M2	20,28	R\$ 803,02	R\$ 1.002,81	R\$ 16.285,25	R\$ 20.336,99
7.2.1.4	112618	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA		m²	4,70	R\$ 856,10	R\$ 1.069,10	R\$ 4.023,67	R\$ 5.024,77
7.2.1.5	112370	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR		m²	2,52	R\$ 1.049,10	R\$ 1.310,12	R\$ 2.643,73	R\$ 3.301,50
7.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO							R\$ 32.829,94	R\$ 40.997,84
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	25,64	R\$ 676,49	R\$ 844,80	R\$ 17.345,20	R\$ 21.660,67
7.2.2.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,35	R\$ 732,98	R\$ 915,35	R\$ 989,52	R\$ 1.235,72
7.2.2.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	35,67	R\$ 406,37	R\$ 507,47	R\$ 14.495,22	R\$ 18.101,45
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS							R\$ 1.520,19	R\$ 1.898,41
7.3.1	PORTAS METÁLICAS							R\$ 1.520,19	R\$ 1.898,41
7.3.1.1	S12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	ORSE	m2	3,15	R\$ 482,60	R\$ 602,67	R\$ 1.520,19	R\$ 1.898,41
7.4	ACESSÓRIOS							R\$ 35.761,45	R\$ 44.658,11
7.4.1	28.20.650	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	SP Obras	UN	7,00	R\$ 351,72	R\$ 439,23	R\$ 2.462,04	R\$ 3.074,61
7.4.2	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	7,00	R\$ 80,64	R\$ 100,70	R\$ 564,48	R\$ 704,90
7.4.3	112597	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA		M	233,34	R\$ 77,10	R\$ 96,28	R\$ 17.990,51	R\$ 22.465,98
7.4.4	140560	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE		UN	4,00	R\$ 1.765,01	R\$ 2.204,14	R\$ 7.060,04	R\$ 8.816,56
7.4.5	28.01.550	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	SP Obras	UN	23,00	R\$ 234,30	R\$ 292,59	R\$ 5.388,90	R\$ 6.729,57
7.4.6	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	SINAPI	UN	37,00	R\$ 43,54	R\$ 54,37	R\$ 1.610,98	R\$ 2.011,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE (01)	DATA :	08/04/2025	BDI :	2	
	MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001-2025SMS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA		
	PREFEITURA:	MOMBAÇA Prefeitura Municipal	EMOP	2024/03	-	-	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.	IOPES	2024/03	157,27%	-	
	DATA:	08 DE ABRIL DE 2025	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%	
	01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE)	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%		
		SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-		
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.4.7	110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO		M²	0,45	R\$ 1.521,10	R\$ 1.899,55	R\$ 684,50	R\$ 854,80
8	REVESTIMENTO DE PAREDE							R\$ 45.127,01	R\$ 56.342,51
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 38.149,71	R\$ 47.629,41
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.453,38	R\$ 7,01	R\$ 8,75	R\$ 10.188,19	R\$ 12.717,08
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.375,61	R\$ 19,27	R\$ 24,06	R\$ 26.508,00	R\$ 33.097,18
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	77,77	R\$ 18,69	R\$ 23,34	R\$ 1.453,52	R\$ 1.815,15
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO							R\$ 6.977,30	R\$ 8.713,10
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	110,00	R\$ 63,43	R\$ 79,21	R\$ 6.977,30	R\$ 8.713,10
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO							R\$ 60.312,77	R\$ 75.317,89
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 34.902,06	R\$ 43.585,29
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ÚSINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	393,44	R\$ 64,77	R\$ 80,88	R\$ 25.483,11	R\$ 31.821,43
9.1.2	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	393,44	R\$ 23,94	R\$ 29,90	R\$ 9.418,95	R\$ 11.763,86
9.2	GRANILITE							R\$ 21.647,07	R\$ 27.033,26
9.2.1	S10168	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	393,44	R\$ 55,02	R\$ 68,71	R\$ 21.647,07	R\$ 27.033,26
9.3	RODAPÉ							R\$ 3.763,64	R\$ 4.699,34
9.3.1	S11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	ORSE	m	260,64	R\$ 14,44	R\$ 18,03	R\$ 3.763,64	R\$ 4.699,34
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO							R\$ 10.620,34	R\$ 13.261,89
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 10.620,34	R\$ 13.261,89
10.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ÚSINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	163,97	R\$ 64,77	R\$ 80,88	R\$ 10.620,34	R\$ 13.261,89
11	REVESTIMENTO DE TETO							R\$ 21.476,89	R\$ 26.818,65
11.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							R\$ 155,82	R\$ 194,57
11.1.1	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300	SINAPI	M2	4,24	R\$ 9,22	R\$ 11,51	R\$ 39,09	R\$ 48,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PADRÃO 1, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE) E BAIRRO JOSÉ MARQUES DE SOUSA (SEDE), NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE (01)
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001-2025SMS-CE
PREFEITURA:	MOMBAÇA Prefeitura Municipal
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	08 DE ABRIL DE 2025
01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (SEDE)

DATA :	08/04/2025	BDI :	2
FORTE	VERSÃO	HORA	
EMOP	2024/03	-	-
IOPES	2024/03	157,27%	-
ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
SP Obras	193 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.1	87885	KG. AF_10/2022							
11.1.2	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	4,24	R\$ 27,53	R\$ 34,38	R\$ 116,73	R\$ 145,77
11.2	FORRO							R\$ 21.321,07	R\$ 26.624,08
11.2.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	340,81	R\$ 62,56	R\$ 78,12	R\$ 21.321,07	R\$ 26.624,08
12	PINTURA							R\$ 49.432,93	R\$ 61.741,77
12.1	PAREDES							R\$ 38.122,72	R\$ 47.617,29
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.078,46	R\$ 3,28	R\$ 4,10	R\$ 6.817,35	R\$ 8.521,69
12.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.351,77	R\$ 9,33	R\$ 11,65	R\$ 12.612,01	R\$ 15.748,12
12.1.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.351,77	R\$ 7,91	R\$ 9,88	R\$ 10.692,50	R\$ 13.355,49
12.1.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	726,69	R\$ 11,01	R\$ 13,75	R\$ 8.000,86	R\$ 9.991,99
12.2	TETO							R\$ 9.546,09	R\$ 11.921,54
12.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	340,81	R\$ 17,97	R\$ 22,44	R\$ 6.124,36	R\$ 7.647,78
12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	340,81	R\$ 10,04	R\$ 12,54	R\$ 3.421,73	R\$ 4.273,76
12.3	ESQUADRIAS							R\$ 1.764,12	R\$ 2.202,94
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	59,06	R\$ 15,72	R\$ 19,63	R\$ 928,42	R\$ 1.159,35
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	59,06	R\$ 14,15	R\$ 17,67	R\$ 835,70	R\$ 1.043,59
13	MARMORARIA							R\$ 6.483,47	R\$ 8.096,55
13.1	S12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	ORSE	m2	13,42	R\$ 483,12	R\$ 603,32	R\$ 6.483,47	R\$ 8.096,55
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 35.594,25	R\$ 44.450,12
14.1	EQUIPAMENTOS							R\$ 161,48	R\$ 201,66
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 80,74	R\$ 100,83	R\$ 161,48	R\$ 201,66
14.2	LOUÇAS							R\$ 9.540,02	R\$ 11.913,55
14.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 420,01	R\$ 524,51	R\$ 2.520,06	R\$ 3.147,06