

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01

Bancos:
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

Obra:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01
Local:	BAIRRO RECREAÇÃO, MOMBAÇA/CE.
Região:	CE
Data Base:	03/024
BDI Geral (%):	24,88%
BDI Equipamentos (%):	16,86%
Área construída (m²):	389,78
Data:	02/12/2024
Revisão:	00
Responsável Técnico pelo Orçamento:	ANTONIA LUIZA ELISA DA SILVA VIEIRA
Cargo Responsável Técnico:	ENGENHEIRA CIVIL CREA RPN:0618825320

ANTONIA LUIZA ELISA DA SILVA VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA RPN:0618825320

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE	BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 02/12/2024
Bancos: SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)	BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 156.407,59	7,92%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 207.837,98	10,52%
3	ESTRUTURA	R\$ 281.617,64	14,25%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 171.490,93	8,68%
5	COBERTURA	R\$ 81.425,70	4,12%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.865,94	0,75%
7	ESQUADRIAS	R\$ 221.043,43	11,19%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 64.452,25	3,26%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 101.001,03	5,11%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 17.956,35	0,91%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 34.372,20	1,74%
12	PINTURA	R\$ 68.653,45	3,47%
13	MARMORARIA	R\$ 11.226,90	0,57%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 60.616,11	3,07%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 119.167,66	6,03%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 214.776,95	10,87%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 114.401,73	5,79%
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.161,38	0,41%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.874,52	0,75%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 6.166,82	0,31%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.511,48	0,28%
TOTAL		R\$ 1.976.028,04	100,00%

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

ANTONIA LUIZA ELISA DA SILVA VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA RPN:0618825320

GOVERNO FEDERAL BRASIL Ministério de Desenvolvimento										PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO										NOVOPAC BRASIL																			
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde										BDI Geral: 24,88%										Engargo Social Mensalista: 47,74%										Data: 02/12/2024									
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BARRIO RECREAÇÃO - MOMBACABA										BDI Equipamentos: 16,86%										Engargo Social Horista: 85,80%										Revisão: 00									
Bancos: SINAPI (03/2024) - CPDS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)																																							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)																										
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total																											
SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIETOS																																							
CANTIER DE OBRAS																																							
1.1	02.02.10	CPDS/COHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,60 M²	unidade	10	868,06	89,02	594,95	1.064,78	899,20	9.948,00	87.308,73	156.467,59	7,52%																									
1.1.1	11702	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de aquecimento, oficina, etc.) e tesouraria, telha 4mm, piso em concreto	m²	10	187,10	60,31	173,40	233,65	603,10	1.733,40	2.333,65	2.333,65	0,12%																									
1.1.3	4656	ORSE	Locação de container - Barracão com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10	931,04	0,00	1.162,68	1.162,68	0,00	11.626,80	11.626,80	11.626,80	0,59%																									
1.1.4	02.02.08	ORSE	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPÊNDIO	m²	6	868,06	62,48	456,31	1.081,77	3.752,76	2.737,96	6.492,62	6.492,62	0,33%																									
1.1.5	95048	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR -	UN	1	499,69	61,95	556,69	618,64	61,95	556,69	618,64	618,64	0,03%																									
1.1.6	95073	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 127 - 1,5 MMH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2024	UN	1	113,54	16,27	125,51	141,78	16,27	125,51	141,78	141,78	0,01%																									
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBRULHA, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A	UN	1	1.719,52	366,37	1.780,86	2.147,33	366,37	1.780,86	2.147,33	2.147,33	0,11%																									
1.1.8	102689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	6	312,11	29,70	306,06	389,76	178,20	2.160,36	2.338,56	2.338,56	0,12%																									
1.1.9	05.07.04	CPDS/COHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,	m³	100	105,28	13,20	118,24	131,44	1.320,00	11.824,00	13.144,00	13.144,00	0,67%																									
1.1.10	98459	SINAPI	TAMPÃO COM TELHA METÁLICA AF. 03/2024	m²	330	19,25	25,05	88,94	113,99	8.260,50	29.350,20	29.350,20	29.350,20	1,50%																									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																																							
1.2			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	18.490,22	22.412,35	501,90	22.914,25	44.824,70	1.003,80	45.828,50	45.828,50	2,32%																									
EQUIPAMENTOS DE APOIO																																							
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTIER	UN	1	4.470,18	5.580,73	1,63	5.582,36	5.580,73	1,63	5.582,36	5.582,36	0,28%																									
EQUIPAMENTOS DE APOIO																																							
1.4			LOCAÇÃO DE ANDARIM METÁLICO TIPO FACHADERO, PÉCIS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE	M2xM3	275	51,51	26,62	37,70	64,32	7.320,50	10.367,50	17.688,00	17.688,00	0,99%																									
FUNDADAÇÃO																																							
2			LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CORTADO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2	m²	125	60,81	28,48	47,47	75,93	3.557,50	5.933,75	9.491,25	9.491,25	0,48%																									
2.1			LOCAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M MEDIDA MONTANTE E JUSANTE,UMA COMPOSIÇÃO POR	m²	203,88	12,83	4,67	11,36	15,02	1.314,03	2.366,15	3.680,18	3.680,18	0,21%																									
2.1.1			ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	m²	23.342	68,04	68,08	38,62	98,70	1.402,39	901,46	2.303,85	2.303,85	0,12%																									
2.1.2			LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE	m²	36.166	178,19	43,48	179,04	222,52	1.973,37	6.478,73	8.052,10	8.052,10	0,41%																									
2.1.3			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25	m²	392,1	81,69	38,32	62,89	154,77	3.921,37	2.498,07	6.419,44	6.419,44	0,32%																									
2.1.4			ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	440,3	178,19	8,30	18,67	3.654,49	7.207,71	10.862,20	10.862,20	0,55%																										
2.1.5			ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	139,1	181,1	6,09	16,52	22,61	847,12	2.297,03	3.144,05	3.144,05	0,16%																									
2.1.6			ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	653,8	18,82	1,38	1,38	12,13	1.058,63	7.954,45	9.013,08	9.013,08	0,46%																									
2.1.7			ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	650	16,11	6,09	16,52	22,61	847,12	2.297,03	3.144,05	3.144,05	0,16%																									
2.1.8			ARMADÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	KG	724,4	11,39	1,87	12,35	14,42	1.354,03	8.946,33	10.300,36	10.300,36	0,52%																									
2.1.9			ARMADÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	653,8	18,82	1,38	1,38	12,13	1.058,63	7.954,45	9.013,08	9.013,08	0,46%																									
2.1.10			CONCRETOGRAMA DE BLOCO DE CIMENTAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	m³	56,9	692,85	1,85	80,48	865,23	839,28	48.392,31	49.231,58	49.231,58	2,49%																									
2.1.11			ESPALHAMENTO DE MATERIAL, COM TRATOR DE ESTERAS AF. 1/2019	m²	167.225	1,41	0,34	1,42	1,76	56,86	237,47	294,33	294,33	0,01%																									
2.1.12			REATERO MANUAL DE VIGAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF. 06/2023	m²	221,86	28,18	1,31	14,68	16,99	3.851,49	2.607,39	7.296,89	7.296,89	0,37%																									
2.1.15			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÓS, AF. 09/2023	m²	388,18	43,45	10,69	43,57	54,26	4.149,64	16.976,10	21.026,64	21.026,64	1,07%																									
2.1.6			CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	26,9	20,18	7,11	22,49	25,20	154,20	1.279,68	1.433,88	1.433,88	0,07%																									
ESTRUTURA																																							
3			PLARES	m²	58,3	73,36	25,25	66,36	91,61	7.145,75	18.779,58	25.925,33	25.925,33	1,31%																									
3.1			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PLARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PRÉ-DIRETO	m²	283	20,18	25,25	66,36	91,61	7.145,75	18.779,58	25.925,33	25.925,33	1,31%																									
3.1.1			ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0	KG	680,7	11,88	1,11	13,72	14,83	765,46	9.339,20	10.094,78	10.094,78	0,51%																									
3.1.2			ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	214,4	10,00	1,25	10,00	1,25	1.688,00	2.532,06	2.532,06	0,14%																										
3.1.3			ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0	KG	143,7	14,48	1,51	11,85	12,16	1.465,39	1.689,25	1.763,20	1.763,20	0,09%																									
3.1.4			ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0	KG	228,8	10,02	1,25	11,85	12,16	1.465,39	1.689,25	1.763,20	1.763,20	0,09%																									
3.1.5			CONCRETOGRAMA DE PLARES, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	18,6	642,91	29,95	772,91	802,86	567,07	14.376,12	14.933,19	14.933,19	0,76%																									
3.1.8			CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	28,2	20,18	7,11	22,49	25,20	154,20	1.279,68	1.433,88	1.433,88	0,07%																									
VIGAS																																							
3.2			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PRÉ-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE	m²	292	124,31	45,05	109,69	155,23	13.300,00	32.026,96	45.327,16	45.327,16	2,29%																									
3.2.1			ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3	KG	403,8	15,89	1,32	14,79	17,38	1.045,64	5.972,20	6.917,84	6.917,84	0,34%																									
3.2.2			ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0	KG	143,9	13,25	1,67	14,87	16,54	239,65	2.133,85	2.373,49	2.373,49	0,12%																									
3.2.3			ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0	KG	641,5	11,88	1,11	13,72	14,83	601,71	7.434,86	8.036,57	8.036,57	0,41%																									
3.2.4			ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	325,8	10,02	1,25	11,85	12,16	1.465,39	1.689,25	1.763,20	1.763,20	0,09%																									
3.2.5			ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0	KG	360,3	9,74	1,51	11,85	12,16	1.465,39	1.689,25	1.763,20	1.763,20	0,09%																									
3.2.6			ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0	KG	432,2	14,48	3,92	14,16	18,08	1.684,22	6.119,95	7.804,17	7.804,17	0,40%																									
3.2.7			CONCRETOGRAMA DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MAÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	m³	30,1	128,39	34,23	772,14	842,73	23.241,41	24.184,14	24.184,14	1,22%																										
3.2.9			CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	30,1	20,18	7,11	22,49	25,20	81,57	676,95	758,52	758,52	0,04%																									
LAJES																																							
3.3			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PRÉ-DIRETO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	56,6	77,78	24,78	72,35	97,13	1.402,55	4.090,50	5.493,05	5.493,05	0,28%																									
3.3.1			ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM -	KG	395,6	14,00	3,36	14,13	17,49	1.329,22	5.589,82	6.919,04	6.919,04	0,35%																									
3.3.2			ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 6,3 MM -	KG	213,2	13,45	2,13	14,66	16,79	434,12	3.125,05	3.559,17	3.559,17	0,18%																									
3.3.3			ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 8,0 MM -	KG	228,8	10,02	1,25	11,85	12,16	1.465,39	1.689,25	1.763,20	1.763,20	0,09%																									
3.3.4			ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 10,0 MM -	KG	12,3	11,46	0,79	13,52	14,31	9,72	166,29	176,01	176,01	0,01%																									
3.3.6			CONCRETOGRAMA DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MAÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	m³	32,8	643,39	31,32	772,14	803,46	1.027,30	25.326,18	26.353,48	26.353,48	1,33%																									
3.3.7			CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m²	32,8	20,18	7,11	22,49	25,20	68,89	737,67	806,56	806,56	0,04%																									
3.3.8			Laje pré-fabricada unidirecional em viga triplicada em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m²	93,94	88,18	28,33	81,80	110,13	2.661,32	7.684,29	10.345,61	10.345,61	0,52%																									
3.3.9			Laje pré-fabricada unidirecional em viga triplicada em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de																																				

 GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DE RECREAÇÃO										PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO										 NOVO PAC BAUDE									
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde																						BDI Geral:		Encargo Social Mensalista:		Data:			
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BARRIO RECREAÇÃO - NOME/ABRACVE																						24,88%		47,74%		02/12/2024			
Bancos: SINAPI (03/2024) - CPDS/CDHU (02/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - CPDS (03/2024) - EMOP (03/2024)																						BDI Equipamentos:		Encargo Social Horista:		Revisão:			
SINAPI (03/2024) - CPDS/CDHU (02/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - CPDS (03/2024) - EMOP (03/2024)																						16,86%		65,80%		00			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)																
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total																	
LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS														69.616,11		3,97 %													
EQUIPAMENTOS														27,40		0,01 %													
14.1			CHUVEIRO ELÉTRICO COM UNICO CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2	108,67	11,66	124,04	135,70	23,32	248,08	12.339,39	0,01 %																
LOUÇAS														16.233,39		0,02 %													
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENCAIXE FLEXÍVEL EM	UN	6	981,44	27,26	696,84	726,10	163,56	4.193,04	4.366,60	0,22 %																
14.2.2	44.01.040	CPDS/CDHU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	un	1	900,64	76,17	1.048,54	1.124,71	76,17	1.048,54	1.124,71	0,06 %																
14.2.3	86931	SINAPI	ESPILHO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 444 X 303 CM. PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC.	UN	13	402,89	37,36	527,70	565,05	485,68	6.892,10	7.245,78	0,37 %																
14.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA	un	1	951,06	1.128,42	1.187,68	59,26	1.128,42	1.187,68	0,06 %																	
14.2.5	170124	CPDS	Lavatório de Canto ref. 1101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira	und	1	587,12	108,91	623,28	733,19	108,91	623,28	733,19	0,04 %																
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR CIVIL EM LOUÇA BRANCA, 30 X 50 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3	192,62	21,64	168,99	190,59	61,92	506,85	571,77	0,03 %																
14.2.7	44.01.05	CPDS/CDHU	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	6	124,61	27,07	128,54	150,61	162,42	771,24	833,66	0,05 %																
METAS E ACESSÓRIOS														44.699,32		2,23 %													
14.3.1	44.02.20	CPDS/CDHU	TAMPONADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOX/VALVE FOLDO POLICO	m²	7,14	1.312,58	197,82	1.441,32	1.639,14	1.412,43	10.291,02	11.703,45	0,59 %																
14.3.2	13262	ORSE	Furil Espurgo Hospitalar de aço inox 304 250x300mm em 0,8mm Sem mesa para embutir - Mínimo ou similar	un	1	2.408,20	8,01	2.999,35	3.007,36	2.999,35	3.007,36	0,15 %																	
14.3.3	86930	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOX/VALVE, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	6	186,54	12,21	220,74	226,95	73,26	1.324,44	1.397,70	0,07 %																
14.3.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CHAMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2	340,90	20,64	405,07	425,71	41,28	810,14	851,42	0,04 %																
14.3.5	44.03.30	CPDS/CDHU	TORNEIRA CHAMADA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	un	2	340,90	20,64	405,07	425,71	41,28	810,14	851,42	0,04 %																
14.3.6	44.03.316	CPDS/CDHU	TORNEIRA MONTADA EM CLASSE DE MESA COM ACESSÓRIOS ADICIONAIS, ACONCOMENTADO COTOVELO	UN	6	354,19	39,47	398,47	442,27	45,20	2.198,82	2.653,62	0,13 %																
14.3.7	8676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref. 1173 C, DECA ou similar	un	22	264,19	19,87	310,05	329,92	437,14	6.821,10	7.266,24	0,37 %																
14.3.8	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em	un	1	224,37	79,80	403,35	403,35	19,87	385,45	405,32	0,02 %																
14.3.9	8676	ORSE	Deca lavatório, com registro, linha Decamatic Eco, ref. 1198 C21 ACT OR, da DECA ou similar	un	6	812,61	11,36	1.033,17	1.114,53	68,16	8.891,18	9.905,36	0,51 %																
14.3.10	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, H360m, d=114", Jackson ou similar	un	8	221,37	6,81	269,63	276,44	64,48	2.157,04	2.211,52	0,11 %																
14.3.11	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, H400m, d=114", Jackson ou similar	un	8	111,37	6,81	132,28	139,07	54,48	1.058,08	1.112,56	0,06 %																
14.3.12	100824	SINAPI	100824 RETA, AÇO INOX, POLICO, COMPRIMENTO 10 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	4	413,19	24,79	491,20	515,99	19,18	2.553,96	2.583,96	0,13 %																
14.3.13	CPUZ105	Próprio	RAL SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19	116,61	32,99	115,78	145,37	61,91	2.142,82	2.762,03	0,14 %																
14.3.14	18.05.0120	EMOP	ESTACAO DE CHAMADA DE LETO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 COMANDOS DE CHAMADAS EMERGENCIA E	UN	4	451,71	29,60	534,49	564,09	119,20	2.137,96	2.266,36	0,11 %																
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														118.402,68		6,03 %													
HIDRÁULICA														43.111,70		2,18 %													
15.1.1	054668	SBC	ACOPLEMETRO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 30mm 3"	UN	1	64,12	4,45	75,62	80,07	4,45	75,62	80,07	0,00 %																
15.1.2	103339	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1	51,74	4,91	54,70	57,61	4,91	54,70	57,61	0,00 %																
15.1.3	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1	46,39	4,25	53,68	57,43	4,25	53,68	57,43	0,00 %																
15.1.4	94481	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	UN	1	53,18	4,25	58,01	66,91	4,25	58,01	66,91	0,00 %																
15.1.5	94652	SINAPI	ADAPTEADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM	UN	3	12,38	10,40	11,17	15,46	12,87	33,51	46,38	0,00 %																
15.1.6	103866	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1	32,75	8,63	24,12	146,71	4.107,04	4.107,04	0,05 %																	
15.1.7	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,4	28,51	10,09	25,51	35,60	548,90	1.387,74	1.936,64	0,10 %																
15.1.8	45.03.18	CPDS/CDHU	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 100 MM (1")	UN	1	1.053,00	1,98	1.054,98	1.250,02	1,98	1.054,98	1.250,02	0,06 %																
15.1.9	86533	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1	38,68	14,11	41,17	48,30	4,13	44,17	48,30	0,00 %																
15.1.10	94734	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO	UN	1	162,98	14,11	189,41	203,52	14,11	189,41	203,52	0,01 %																
15.1.11	94734	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO	UN	24	92,63	11,36	105,99	114,92	199,92	2.508,16	2.758,08	0,14 %																
15.1.12	86985	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO	UN	2	87,37	8,33	109,70	109,70	16,66	201,54	218,20	0,01 %																
15.1.13	92365	SINAPI	TUBO DE PRESSÃO ZINCO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 41 (10") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM	M	2	62,84	7,31	71,16	78,47	14,62	142,32	156,94	0,01 %																
15.1.14	92335	SINAPI	TUBO DE PRESSÃO ZINCO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 63 (10") CONEXÃO	UN	1	126,58	11,33	126,63	138,16	11,33	126,63	138,16	0,01 %																
15.1.15	86973	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	2	6,56	2,75	4,79	8,11	7,08	9,26	16,34	0,00 %																
15.1.16	86953	SINAPI	LULA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	2	23,90	3,54	20,39	29,84	5,00	54,18	59,68	0,00 %																
15.1.17	94655	SINAPI	ADAPTEADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM	UN	1	81,35	1,80	166,00	166,00	234,00	234,00	0,00 %																	
15.1.18	104002	SINAPI	ADAPTEADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL	UN	1	16,46	4,91	15,64	20,55	4,91	15,64	20,55	0,00 %																
15.1.19	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	3	71,17	4,18	67,47	8,95	12,54	14,31	26,85	0,00 %																
15.1.20	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1	16,46	4,91	15,64	20,55	4,91	15,64	20,55	0,00 %																
15.1.21	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	1	13,71	4,91	12,21	17,12	4,91	12,21	17,12	0,00 %																
15.1.22	86490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	6,67	2,84	5,82	2,84	5,82	8,32	0,00 %																	
15.1.23	86949	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	13,71	4,91	12,21	17,12	4,91	12,21	17,12	0,00 %																
15.1.24	86949	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	13,71	4,91	12,21	17,12	4,91	12,21	17,12	0,00 %																
15.1.25	86949	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	13,71	4,91	12,21	17,12	4,91	12,21	17,12	0,00 %																
15.1.26	86949	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	13,71	4,91	12,21	17,12	4,91	12,21	17,12	0,00 %																
15.1.27	86949	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	13,71	4,91	12,21	17,12	4,91	12,21	17,12	0,00 %																
15.1.28	86949	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	13,71	4,91	12,21	17,12	4,91	12,21	17,12	0,00 %																
15.1.29	86949	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	13,71	4,91	12,21	17,12	4,91	12,21	17,12	0,00 %																
15.1.30	86949	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	13,71	4,91	12,21	17,12	4,91	12,21	17,12	0,00 %																
15.1.31	86949	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	13,71	4,91	12,21	17,12	4,91	12,21	17,12	0,00 %																
15.1.32	86949	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - DE																										



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BARRIO RECREAÇÃO - NOMBACAUCE

Bancos:
SINAPI (03/2024) - CPDS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Geral: 24,88% Encargo Social Mensalista: 47,74% Data: 02/12/2024
BDI Equipamentos: 16,80% Encargo Social Horista: 65,80% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	M.O.	Valor Unit com BDI	MAT.	Total	M.O.	Total	MAT.	Total	Peso (%)
16.125	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	56,88	26,97	44,06	71,03	26,97	44,06	71,03	0,00 %		
16.126	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	2	50,60	23,64	39,54	63,18	47,28	79,08	126,36	0,01 %		
16.127	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23	29,03	13,86	22,39	36,25	318,78	914,97	833,75	0,04 %		
16.128	062028	SBC	PLACA COM UM FURO INTERIO BRANCO (REF. P) SADA CASO DE SOM	UN	26	14,27	8,34	7,73	15,07	216,84	200,39	417,82	0,02 %		
16.129	062002	SBC	PLACA CEGA SEM FURO	UN	18	5,45	2,02	4,78	6,80	36,36	86,04	122,40	0,01 %		
16.130	062068	SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PÁL PLUS	UN	212	7,09	2,02	6,83	8,85	428,24	1.447,96	1.876,20	0,09 %		
16.131	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	34	34,94	17,13	25,37	42,50	592,42	862,28	1.445,00	0,07 %		
16.132	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	1	44,90	2,02	56,07	22,05	34,02	56,07	0,00 %			
16.133	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	10	38,62	12,72	29,50	48,22	187,20	295,00	482,20	0,02 %		
16.134	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	72	43,98	22,05	32,49	54,54	1.887,60	2.339,28	3.506,88	0,20 %		
16.135	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22	48,40	22,05	38,39	60,44	485,10	844,58	1.329,68	0,07 %		
16.136	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	64,01	31,84	48,09	79,93	63,68	96,16	159,86	0,01 %		
16.137	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	85	23,98	12,21	18,86	29,07	1.037,85	1.433,10	2.470,95	0,13 %		
16.138	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11	25,64	12,21	19,80	32,01	134,31	217,80	352,11	0,02 %		
16.139	432	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2	104,00	39,78	90,09	129,87	79,56	180,18	259,74	0,01 %		
16.140	064039	SBC	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A, CURVA C, STECK	UN	2	296,00	33,75	286,04	319,79	67,50	972,08	630,58	0,03 %		
16.141	93063	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1	10,23	1,34	11,43	12,77	13,44	13,44	0,00 %			
16.142	91955	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	37	10,80	1,17	11,67	13,48	66,97	431,79	498,76	0,03 %		
16.143	93061	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	5	55,53	7,02	62,33	69,36	14,94	138,70	138,70	0,00 %		
16.144	93062	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	32	52,77	5,08	60,81	65,89	162,56	1.945,92	2.108,48	0,11 %		
16.145	93064	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2	55,54	7,02	62,33	69,36	14,94	138,70	138,70	0,00 %		
16.146	93065	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2	59,10	10,41	63,49	73,90	20,82	126,98	147,80	0,01 %		
16.147	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2	108,80	23,85	122,16	127,87	47,70	204,04	251,74	0,01 %		
16.148	454	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 55KA	un	1	272,00	79,56	202,86	340,42	79,56	202,86	340,42	0,02 %		
16.149	064563	SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 10 KA, TRIFÁSICO	UN	14	296,16	21,10	348,74	389,84	206,40	4.882,36	5.177,76	0,26 %		
16.150	37.24.02	CPDS/CDHU	DEPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 1 POLO, SUPORTABILIDADE BLT >= 4 KV, ATN 240V/15V, IMP >= 60 KA,	un	4	689,77	34,22	827,16	881,38	136,88	3.308,64	3.445,52	0,17 %		
16.151	064619	SBC	PLAQUETA DE RESIDUAL DE ALTA SENS. TETRAPOLO 100mA	UN	1	145,00	21,10	910,00	931,10	21,10	910,00	931,10	0,04 %		
16.152	13149	ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	2	297,24	23,85	347,34	371,19	47,70	694,68	742,38	0,04 %		
16.153	030612	SBC	SADA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	3	9,59	6,65	5,62	11,97	19,05	16,86	35,91	0,00 %		
16.154	062034	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100x100mm	UN	1	429,34	60,93	510,93	51,93	39,04	550,97	590,97	0,03 %		
16.155	060107	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "T" 100X50 CHAPA 20 (sem Tampa)	M	29,4	57,95	21,11	62,56	72,36	620,34	1.507,04	1.217,38	0,11 %		
16.156	8885	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	22	14,02	7,84	9,56	17,50	174,68	210,32	385,00	0,02 %		
16.157	8882	ORSE	Tubo plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) - Rev 01	un	26	9,97	3,96	6,11	10,26	58,43	68,43	159,38	0,01 %		
16.158	062562	SBC	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100x50mm	UN	1	18,16	15,09	6,98	22,67	16,59	6,98	22,67	0,00 %		
16.159	91937	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	M	113,6	24,02	9,29	20,70	29,99	1.055,34	2.351,52	3.406,86	0,17 %		
16.160	91938	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	M	1.098,6	19,96	8,77	16,15	24,52	9.843,49	21.758,54	27.402,03	1,38 %		
16.161	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	42,9	15,78	4,31	15,39	19,70	184,90	660,23	845,13	0,04 %		
16.162	91965	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	M	133,2	16,43	6,23	14,28	20,51	809,84	1.902,09	2.713,93	0,14 %		
16.163	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	41,4	48,83	10,44	20,45	20,44	587,73	1.202,25	1.790,00	0,09 %		
16.164	38.04.08	CPDS/CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13067 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	m	1	66,86	43,18	18,49	83,49	43,31	40,18	83,49	0,00 %		
16.165	50.05.312	CPDS/CDHU	BLOCO AUTÔNOMO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO	un	29	282,86	17,24	335,99	353,23	499,96	9.743,71	10.243,67	0,52 %		
16.166	8882	ORSE	Suporte ou braço de polearia 57 x 40 mm, perfilado, para fixação de luminária (ref. mopa ou similar)	un	52	6,27	1,13	6,27	6,45	32,67	563,98	596,65	0,03 %		
16.167	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	UN	2	40,16	8,83	41,12	50,15	17,66	82,64	100,30	0,01 %		
16.168	97309	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1	3.621,98	141,16	4.257,08	4.398,24	141,16	4.257,08	4.398,24	0,22 %		
16.169	06228	SBC	BARRAMENTO PRINCIPAL 12 POLOS 800A/630V, 400V, 250V, 125V, 63V, 31,5V, 16V, 8V, 4V, 2V, 1V, 0,5V, 0,25V, 0,125V	UN	1	281,99	23,98	281,99	281,99	23,98	281,99	281,99	0,01 %		
16.170	064500	SBC	BARRAMENTO BRANCO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA	UN	1	289,76	25,31	336,54	361,85	35,11	336,54	361,85	0,02 %		
16.171	062300	SBC	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA AT 57 DISJUNTORES DIN STECK	UN	2	299,61	25,31	299,61	324,20	50,62	599,78	649,40	0,03 %		
16.2			LUMINÁRIA												
16.2.1	97907	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO	UN	18	107,71	21,68	118,62	134,50	286,84	2.135,16	2.421,00	0,12 %		
16.2.2	41.31.040	CPDS/CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DISFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3600 x 4800	un	25	320,63	15,85	378,75	450,40	541,25	9.468,75	10.010,00	0,51 %		
16.2.3	060121	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLACON 18W LED BRANCO FRO 22 5x22,5	UN	10	56,84	42,21	70,88	42,21	70,88	287,70	709,80	0,04 %		
16.2.4	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50	190,00	19,87	217,40	237,27	993,50	10.870,00	11.863,50	0,60 %		
16.2.5	060582	SBC	LUMINÁRIA COLLAPSIPO CUPULA REDONDA TÊCIDA, BASE-HASTE ACO	UN	6	873,71	42,21	1.048,87	1.091,08	253,26	6.293,22	7.346,48	0,38 %		
16.3			SPDA												
16.3.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x60mm, para embutir com Tampa, com 6 terminais, ref. TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1	384,23	34,10	445,72	479,82	34,10	445,72	479,82	0,02 %		
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES	UN	9	1.082,08	241,84	1.109,49	1.351,20	2.176,56	9.885,14	12.161,70	0,62 %		
16.3.3	96111	SINAPI	CAIXA DE INSPIRAÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_ 10/2020	UN	9	87,50	6,27	93,77	71,18	687,43	587,43	640,62	0,03 %		
16.3.4	96086	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	9	112,31	14,15	126,30	146,25	134,55	1.127,70	1.262,25	0,06 %		
16.3.5	96085	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	1	107,08	18,92	126,00	15,17	181,92	187,09	207,09	0,01 %		
16.3.6	96088	SINAPI	MASTRO 1" X 3" COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	2	178,90	6,41	217,00	223,41	12,82	434,00	446,82	0,02 %		
16.3.7	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	24	27,89	7,33	27,49	34,82	176,52	699,76	835,68	0,04 %		
16.3.8	96079	SINAPI	CAIXA DE CAIXA PARA MASTRO 1" X 3" COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	1	107,08	18,92	126,00	15,17	181,92	187,09	207,09	0,01 %		
16.3.9	101963	SINAPI	ABRACADERA DE FIXAÇÃO DE BRANÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	1	27,81	14,16	27,49	34,82	176,52	699,76	835,68	0,04 %		
16.3.10	078206	SBC	CAIXA DE COBRE NÚ MIO DURO 7 FIOS 35mm²	M	265	32,86	14,73	39,58	41,03	384,25	10.488,70	10.872,95	0,55 %		
16.3.11	11412	ORSE	Caixa de cobre PP Conplast 4 x 2,5 mm, 400/750 - fornecimento e instalação	un	1	666,71	54,49	724,49	740,24	6.178,40	6.352,80	6.971,20	0,35 %		
16.3.12	96084	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	10	50,61	26,73	34,70	63,00	287,30	344,70	630,00	0,03 %		
16.3.13	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E												

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BARRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE			BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 02/12/2024
Bancos: SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPEs (03/2024) - EMOP (03/2024)			BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Und	Quant.			Total
Composições Principais										
1.4.1	Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU1926	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE		ASTU - ASSENTAMENTO DE	M2XMES	1,0000000		51,51	51,51
Composição	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS		SEDI - SERVIÇOS	m²	0,4160000	0,0000000	82,56	34,34
Insumo	00020193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE		Equipamento	M2/MES	1,0000000	0,0000000	17,17	17,17
					MO sem LS =>	21,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,35
					Valor do BDI =>	12,81				64,32
3.1.6	Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2284	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		642,91	642,91
Composição	88309	SINAPI	AF 02/2022 PS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	0,0000000	25,11	5,62
Composição	90586	SINAPI	AF 06/2015 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHP	0,0940000	0,0000000	1,32	0,12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		CHOR - CUSTOS DIVERSOS	H	1,3450000	0,0000000	19,98	26,87
Composição	90587	SINAPI	AF 06/2015 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHI	0,1300000	0,0000000	0,49	0,06
Composição	88262	SINAPI	AF 06/2015 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		CHOR - CUSTOS DIVERSOS	H	0,2240000	0,0000000	24,79	5,55
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)		Material	M³	1,1030000	0,0000000	548,23	604,69
					MO sem LS =>	24,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,00
					Valor do BDI =>	159,95				802,86
3.2.8	Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		643,39	643,39
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		CHOR - CUSTOS DIVERSOS	H	0,7530000	0,0000000	25,11	18,90
Composição	90587	SINAPI	AF 06/2015 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	CHI	0,1310000	0,0000000	0,49	0,06
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8260000	0,0000000	19,98	16,50
Composição	90586	SINAPI	AF 06/2015 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.		CHOR - CUSTOS DIVERSOS	CHP	0,1200000	0,0000000	1,32	0,15
Composição	88262	SINAPI	AF 06/2015 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		CHOR - CUSTOS DIVERSOS	H	0,1250000	0,0000000	24,79	3,09
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)		Material	M³	1,1030000	0,0000000	548,23	604,69
					MO sem LS =>	25,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,10
					Valor do BDI =>	160,07				803,46
3.3.8	Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2101	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto		13,01	M²	1,0000000		88,19	88,19
Insumo	B.01.000.010146	CPOS/CDHU	SERVENTE		Material	h	0,8000000	0,0000000	17,64	14,11
Insumo	B.01.000.010139	CPOS/CDHU	PEDREIRO		Mão de Obra	h	0,4000000	0,0000000	21,48	8,59
Insumo	C.06.000.022011	CPOS/CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADALAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200KGf/M²		Mão de Obra	m²	1,0000000	0,0000000	65,49	65,49
					MO sem LS =>	22,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,70
					Valor do BDI =>	21,94				110,13
3.3.9	Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto		ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000		107,08	107,08
Insumo	B.01.000.010139	CPOS/CDHU	PEDREIRO		Mão de Obra	h	0,4000000	0,0000000	21,48	8,59
Insumo	B.01.000.010146	CPOS/CDHU	SERVENTE		Mão de Obra	h	0,8000000	0,0000000	17,64	14,11
Insumo	C.06.000.022012	CPOS/CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADALAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGf/M²		Material	m²	1,0000000	0,0000000	84,38	84,38
					MO sem LS =>	22,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,70
					Valor do BDI =>	26,64				133,72
3.3.10	Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2102	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto		13,01	M²	1,0000000		145,35	145,35
Insumo	B.01.000.010139	CPOS/CDHU	PEDREIRO		Material	h	0,4500000	0,0000000	21,48	9,66
Insumo	C.06.000.022013	CPOS/CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADALAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGf/M²		Mão de Obra	m²	1,0000000	0,0000000	119,82	119,82
Insumo	B.01.000.010146	CPOS/CDHU	SERVENTE		Mão de Obra	h	0,9000000	0,0000000	17,64	15,87
					MO sem LS =>	25,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,53
					Valor do BDI =>	36,16				181,51
4.2.2	Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU1942	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS. AF 07/2023 PS		PAPE - PAREDES/PANEIS	m²	1,0000000		126,57	126,57
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5950000	0,0000000	22,18	13,19
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	0,0000000	19,98	3,89
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)		Material	KG	1,0978000	0,0000000	3,64	3,99
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL		Material	M	0,7925000	0,0000000	2,91	2,30
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUJELA CONICA, DIAMETRO ARRUJELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇAO INDIRETA)		Material	CENTO	0,0296000	0,0000000	46,91	1,38
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL		Material	M	2,5027000	0,0000000	0,33	0,82
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)		Material	M	2,9139000	0,0000000	10,66	31,06
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM		Material	UN	0,5441000	0,0000000	0,33	0,17
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM		Material	UN	20,1868000	0,0000000	0,14	2,82
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)		Equipamento	M	0,9117000	0,0000000	9,40	8,56
Insumo	00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)		Material	m²	2,1060000	0,0000000	27,73	58,39
					MO sem LS =>	11,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,55
					Valor do BDI =>	31,49				158,06
4.2.3	Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2285	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2.		PAPE - PAREDES/PANEIS	m²	1,0000000		178,47	178,47
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5950000	0,0000000	22,18	13,19
Composição	1979	ORSE	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa maria ref psi - 30/50mm ou similar)		Isolamento Acústico	m²	1,0200000	0,0000000	64,74	66,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	0,0000000	19,98	3,89
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)		Material	M	2,9139000	0,0000000	10,66	31,06
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)		Equipamento	m²	2,1060000	0,0000000	21,02	44,26
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL		Material	M	2,5027000	0,0000000	0,33	0,82
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM		Material	UN	20,1868000	0,0000000	0,14	2,82

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BARRO RECREAÇÃO - MOMBANÇA/CE

BDI Geral:
24,88%

Encargo Social Mensalista:
47,74%

Data:
02/12/2024

Bancos:
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:
16,86%

Encargo Social Horista:
85,80%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Und	Quant.			Total	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material		M	0,9117000	0,0000000	9,40	8,56	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	0,7925000	0,0000000	2,91	2,30	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	0,5441000	0,0000000	0,33	0,17	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material		CENTO	0,0296000	0,0000000	46,91	1,38	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material		KG	1,0978000	0,0000000	3,64	3,99	
						MO sem LS =>	11,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,55
						Valor do BDI =>	44,40				222,87

4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2286	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	1,0000000		192,60	192,60		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	0,0000000	19,98	3,89		
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Isolamento Acústico	H	0,5950000	0,0000000	22,18	13,19		
Composição Auxiliar	1979	ORSE	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0200000	0,0000000	64,74	66,03		
Insumo	00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	0,0000000	27,73	58,39		
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0296000	0,0000000	46,91	1,38		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,5441000	0,0000000	0,33	0,17		
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,9139000	0,0000000	10,66	31,06		
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	0,0000000	9,40	8,56		
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	0,0000000	3,64	3,99		
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	0,0000000	2,91	2,30		
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,0000000	0,33	0,82		
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Equipamento	UN	20,1868000	0,0000000	0,14	2,82		
						MO sem LS =>	11,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,55
						Valor do BDI =>	47,91				240,51

7.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2425	Próprio	PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ESQUADRIAS DE MADEIRA	un	1,0000000		4.238,32	4.238,32	
Composição Auxiliar	110271	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO		UN	0,8570000	0,0000000	4.945,54	4.238,32	
					MO sem LS =>	126,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	126,41
					Valor do BDI =>	1.054,49				5.292,81

14.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2105	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		116,41	116,41	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8640000	0,0000000	24,36	21,04	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8640000	0,0000000	20,36	17,59	
Insumo	00021059	SINAPI	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	62,58	62,58	
Insumo	00011731	SINAPI	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	Material	UN	1,0000000	0,0000000	11,22	11,22	
Insumo	000386	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,2000000	0,0000000	15,19	3,03	
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	0,1000000	0,0000000	9,57	0,95	
					MO sem LS =>	26,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	28,96				
					145,37					

15.1.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2194	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		192,49	192,49	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,2600000	0,0000000	20,36	107,09	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5060000	0,0000000	24,36	85,40	
Insumo	6701060	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00	0,00	
					MO sem LS =>	129,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	129,03
					Valor do BDI =>	47,89				240,38

15.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2094	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000		392,31	392,31	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	0,0000000	24,36	17,05	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	0,0000000	20,36	14,25	
Insumo	6457	ORSE	Curva 45° Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm	Material	un	1,0000000	0,0000000	312,12	312,12	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0875000	0,0000000	26,01	2,27	
Insumo	00000306	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	UN	2,0000000	0,0000000	23,31	46,62	
					MO sem LS =>	21,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,16
					Valor do BDI =>	97,60				489,91

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2424	Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	Edificação	UN	1,0000000		132,35	132,35	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	0,0000000	25,42	6,35	
Insumo	016202	SBC	TARUGO ACO INOX 5/8" (20cm)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	38,28	38,28	
Insumo	85001	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Material	Un	1,0000000	0,0000000	87,72	87,72	
					MO sem LS >>	4,37	LS >>	0,00	MO com LS >>	4,37
					Valor do BDI >>	32,92				165,27

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE	BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 02/12/2024
Bancos: SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPEs (03/2024) - EMOP (03/2024)	BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	GERAL VALORES PROPOSTOS (%)	EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1	Administração Central	AC	3,00%	1,50%
2	Riscos	R	1,27%	0,85%
3	Seguros e Garantias	SG	0,80%	0,48%
4	Despesas Financeiras	DF	0,59%	0,85%
5	Lucro	L	6,16%	3,50%
6	Impostos	I	10,15%	8,15%
6.1	PIS		0,65%	0,65%
6.2	COFINS		3,00%	3,00%
6.3	ISSQN		2,00%	0,00%
6.4	CPRB		4,50%	4,50%
BDI			24,88%	16,86%

- FONTE:
- Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
 - ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo.
 - O valor do CPRB foi considerado baseado na Instrução Normativa nº 2053, de 6 de Dezembro de 2021, onde desde Dezembro de 2015 o percentual passa a ser 4,5% e

- NOTAS:
- Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
 - É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

BDI Geral:
24,88%

Encargo Social Mensalista:
47,74%

Data:
02/12/2024

Bancos:

SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPEs (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:
16,86%

Encargo Social Horista:
85,80%

Revisão:
00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não Incide
B2	Feriados	4,69%	Não Incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,35%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,74%	8,85%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	48,60%	18,53%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,34%	1,76%
C4	Depósito Recisão sem justa causa	2,65%	2,00%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
C	Total	10,34%	7,80%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,65%	3,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
D	Total	9,06%	3,61%
TOTAL (A+B+C+D)		85,80%	47,74%

FONTE:

- SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.

NOTAS:

- Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
- É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

BDI Geral: 24,88%
Encargo Social Mensalista: 47,74%
Data: 02/12/2024

Bancos:

SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos: 16,86%
Encargo Social Horista: 85,80%
Revisão: 00

ITEM	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA	JUSTIFICATIVA
1	02.02.150	CPOS/CDHU 02.02.150	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
2	11703	ORSE 11703	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
3	4656	ORSE 4656	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
4	012208	SBC 012208	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
5	052032	SBC 052032	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
6	05.07.040	CPOS/CDHU 05.07.040	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
7	012689	SBC 00012689	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
8	CPU1926	SINAPI 97063 + INSUMO SINAPI 20193	Junção do insumo de locação de andaime m2xmês com a montagem e desmontagem do andaime em m2, sendo coeficiente de 0,416 que corresponde à 1m2 em proporção à área do andaime informado no insumo.
9	CPU2288	SINAPI 96557	Utilizada composição de referência SINAPI e substituído o insumo 1525 por 34493 para adequação da resistencia necessaria.
10	000128	SBC 000128	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
11	CPU2284	SINAPI 103672	Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
12	CPU2283	SINAPI 103675	Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
13	CPU2101	CPOS 13.01.310	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
14	CPU2100	CPOS 13.01.320	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
15	CPU2102	CPOS 13.01.330	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
16	10783	ORSE 10783	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
17	CPU1942	SINAPI 96359	Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI
18	CPU2285	SINAPI 96359	Utilizada composição de referência SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
19	CPU2286	SINAPI 96359	Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
20	100113	SBC 100113	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
21	110015	SBC 110015	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
22	23.08.242	CPOS/CDHU 23.08.242	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
23	CPU2201	ORSE 11946 + SINAPI 102166	Composição criada de acordo com o projeto utilizando área conforme detalhamento.
24	25.02.110	CPOS/CDHU 25.02.110	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
25	14.003.0205-0	EMOP 14.003.0205-0	Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
26	12098	ORSE 12098	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
27	28.20.650	CPOS/CDHU 28.20.650	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
28	13110	ORSE 13110	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

BDI Geral:
24,88%

Encargo Social Mensalista:
47,74%

Data:
02/12/2024

Bancos:

SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:
16,86%

Encargo Social Horista:
85,80%

Revisão:
00

ITEM	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA	JUSTIFICATIVA
29	112597	SBC 112597	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
30	140560	SBC 140560	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
31	28.01.550	CPOS/CDHU 28.01.550	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
32	110108	SBC 110108	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
33	2180	ORSE 2180	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
34	10168	ORSE 10168	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
35	11233	ORSE 11233	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
36	12492	ORSE 12492	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
37	44.01.040	CPOS/CDHU 44.01.040	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
38	170124	IOPES 170124	Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espírito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
39	44.01.850	CPOS/CDHU 44.01.850	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
40	44.02.200	CPOS/CDHU 44.02.200	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
41	13262	ORSE 13262	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
42	44.03.300	CPOS/CDHU 44.03.300	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
43	44.03.316	CPOS/CDHU 44.03.316	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
44	9676	ORSE 9676	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
45	11747	ORSE 11747	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
46	9503	ORSE 9503	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
47	13113	ORSE 13113	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
48	CPU2105	SBC 053037	Utilizada composição do SBC visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Alteração do insumo SBC 007506 para o insumo SINAPI 00021059
49	18.050.0120-0	EMOP 18.050.0120-0	Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
50	054668	SBC 054668	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
51	45.03.110	CPOS/CDHU 45.03.110	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
52	CPU2194	SBC 077390 + COTAÇÃO	Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.
53	48.02.008	CPOS/CDHU 48.02.008	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
54	12882	ORSE 12882	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
54	48.02.300	CPOS/CDHU 48.02.300	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
55	4883	ORSE 4883	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE			BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 02/12/2024
Bancos: SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)			BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00
ITEM	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA	JUSTIFICATIVA		
56	46.03.050	CPOS/CDHU 46.03.050	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
57	46.03.038	CPOS/CDHU 46.03.038	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
59	46.03.040	CPOS/CDHU 46.03.040	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
60	46.01.040	CPOS/CDHU 46.01.040	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
61	46.02.010	CPOS/CDHU 46.02.010	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
62	46.03.080	CPOS/CDHU 46.03.080	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
63	1595	ORSE 1595	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
64	9760	ORSE 9760	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
65	12646	ORSE 12646	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
66	3234	ORSE 3234	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
67	6409	ORSE 6409	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
68	053039	SBC 053039	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
69	054083	SBC 054083	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
70	46.05.020	CPOS/CDHU 46.05.020	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
71	46.05.040	CPOS/CDHU 46.05.040	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
72	46.01.070	CPOS/CDHU 46.01.070	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
73	CPU2094	SINAPI 83535	Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem e 00042692 por 6457 ORSE visto que não possui esse diametro e inclinação no SINAPI.		
74	12889	ORSE 12889	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
75	12888	ORSE 12888	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
76	97.02.210	CPOS/CDHU 97.02.210	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
77	11853	ORSE 11853	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
78	97.02.198	CPOS/CDHU 97.02.198	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
79	12884	ORSE 12884	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
80	50.05.312	CPOS/CDHU 50.05.312	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
81	10785	ORSE 10785	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
82	160612	IOPES 160612	Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espírito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.		
83	05.054.0115-0	EMOP 05.054.0115-0	Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.		
84	9925	ORSE 9925	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBAÇA/CE

BDI Geral:
24,88%

Encargo Social Mensalista:
47,74%

Data:
02/12/2024

Bancos:

SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)

BDI Equipamentos:
16,86%

Encargo Social Horista:
85,80%

Revisão:
00

ITEM	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA	JUSTIFICATIVA
85	063445	SBC 063445	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
86	063444	SBC 063444	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
87	040395	SBC 040395	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
88	063111	SBC 063111	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
89	078583	SBC 078583	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
90	062690	SBC 062690	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
91	061461	SBC 061461	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
92	061462	SBC 061462	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
93	059208	SBC 059208	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
94	062002	SBC 062002	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
95	062568	SBC 062568	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
96	064035	SBC 064035	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
97	151324	IOPES 151324	Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espírito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
98	064563	SBC 064563	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
99	37.24.042	CPOS/CDHU 37.24.042	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
100	064819	SBC 064819	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
101	13149	ORSE 13149	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
102	063612	SBC 063612	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
103	063052	SBC 063052	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
104	060107	SBC 060107	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
105	8685	ORSE 8685	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
106	9524	ORSE 9524	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
107	062562	SBC 062562	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
108	38.04.080	CPOS/CDHU 38.04.080	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
109	8662	ORSE 8662	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
110	061236	SBC 061236	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
111	064500	SBC 064500	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
112	062300	SBC 062300	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.

JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 - BAIRRO RECREAÇÃO - MOMBACA/CE			BDI Geral: 24,88%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 02/12/2024
Bancos: SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024)			BDI Equipamentos: 16,86%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00
ITEM	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA	JUSTIFICATIVA		
113	41.31.040	CPOS/CDHU 41.31.040	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
114	060121	SBC 060121	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
115	13158	ORSE 13158	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
116	11273	ORSE 11273	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
117	078206	SBC 078206	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
118	078212	SBC 078212	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
119	11412	ORSE 11412	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
120	200065	SBC 200065	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
121	15.005.0280-0	EMOP 15.005.0280-0	Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.		
122	070665	SBC 070665	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
123	070660	SBC 070660	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
124	12498	ORSE 12498	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
125	721	ORSE 721	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
126	070901	SBC 070901	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
127	070904	SBC 070904	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
128	070216	SBC 070216	Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
129	69.20.340	CPOS/CDHU 69.20.340	Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.		
130	8733	ORSE 8733	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
131	8732	ORSE 8732	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
132	12313	ORSE 12313	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
133	12043	ORSE 12043	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
134	2451	ORSE 2451	Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.		
135	CPU2424	SIURB 17010074	Utilizada composição de referência SIURB para mão de obra e insumo, bem como inclusão do insumo SBC 016202 para atendimento do projeto.		
136	CPU2425	SBC 110271	Utilizada composição de referência SBC para São Paulo com o coeficiente proporcional ao tamanho da porta.		